

# 武庫川流域 防災施設図 凡例

防災施設凡例	河川	洪水調節ダム	土砂災害対策			森林対策 (緊急防災林)	内水対策 (下水道)	ため池対策 (警戒ため池)	高潮対策
			砂防	治山	急傾斜 地すべり				
H19年度までに整備済み	-							-	
H20年度までに整備完了									
H30年度以降も整備継続									

基図凡例	
	流域界
	府県界
	市町村界
	橋
	井
	J R 線
	私鉄
	高速・有料道路
	国道
	県道
	地盤高 (0~100m)
	地盤高 (100~200m)
	地盤高 (200 m以上)

## 河川の現況 (県管理区間)

表示	内容	解説
	・流下能力有り ・施設完成	計画規模の洪水※を流下させる能力 (断面) を有する区間で、施設が整備済みもしくは、整備済とみなせる (山付け部等) 区間
	・流下能力有り ・施設暫定	計画規模の洪水※を流下させる能力 (断面) を有する区間で、施設が完成途中 (暫定) の区間
	・流下能力不足 ・施設完成 (過去の計画に基づく)	計画規模の洪水※を流下させる能力 (断面) を有さない区間で、過去に一定水準 (計画規模を上回らない水準) で施設整備されている区間
	・流下能力不足 ・施設暫定	計画規模の洪水※を流下させる能力 (断面) を有さない区間で、施設が完成途中 (暫定) の区間

注1 河川の大まかな輪郭を示したものであり、堤防位置や河川区域を示すものではありません。  
表示内容(流下能力、整備状況)は、今後の調査によって変更が生じる場合があります。

※ 計画規模の洪水(武庫川流域)： 本川の甲武橋(河口より約8km地点)に概ね30年に1回程度の出水をもたらず洪水

## 事業箇所一覧【H20~H30】 (武庫川流域) (1/3)

番号	箇所(工区)	事業内容
(治山事業)		
治1	射場山	治山ダム工5基 山腹工
治2	清沢橋②	治山ダム工4基
治4	野沙門橋	治山ダム工3基
(砂防事業)		
砂1	東谷川(前ヶ谷堰堤)【直轄】	砂防えん堤工
砂2	東谷川(古寺山堰堤)【直轄】	砂防えん堤工
砂3	清水谷川	砂防えん堤工
砂4	善照寺谷川	砂防えん堤工
(急傾斜事業)		
急2	五社	法特工
急4	野上	アンカー工
急5	月見山	法特工
急6	塔の町	擁壁工
急7	中山寺	擁壁工
(河川事業)		
河1	武庫川(上武庫橋~5号床止工)	河川改修L=約780m 河床掘削
河2	大堀川(宝塚市)	河川改修L=1,210m 護岸、河床掘削
河3	天王寺川(伊丹市、宝塚市)	堤防強化L=580m (両岸)
河4	天神川(伊丹市、宝塚市)	堤防強化L=3800m (両岸)
河5	荒神川(宝塚市)	河川改修L=654m 護岸、河床掘削
河6	武庫川(宝塚市)	河川改修L=約2,500m (生瀬橋~名塩川合流) 護岸、河床掘削、河道拡幅
(下水道事業)		
下1	西部の1排水区	雨水管渠整備 約15ha
下2	高次排水区	駅北雨水函渠 18.0ha
下3	小浜排水区	雨水排水施設

## 事業箇所一覧【H20~H30】 (武庫川流域) (2/3)

番号	箇所(工区)	事業内容
(治山事業)		
治3	南山	治山ダム工13基
(砂防事業)		
砂4	善照寺谷川	砂防えん堤工
砂6	芝床川	砂防えん堤工
(地すべり事業)		
地1	市原(神戸市大沢町)	杭打ち工
(急傾斜事業)		
急1	上小名田	擁壁工
急2	五社	法特工
急3	花塩(8)	法特工
急5	月見山	法特工
急7	中山寺	擁壁工
急8	三輪	擁壁工
急9	天神	ロックボルト工
急10	広沢	擁壁工
(河川事業)		
河2	大堀川(宝塚市)	河川改修L=1,210m 護岸、河床掘削
河3	天王寺川(伊丹市、宝塚市)	堤防強化L=580m (両岸)
河4	天神川(伊丹市、宝塚市)	堤防強化L=3800m (両岸)
河5	荒神川(宝塚市)	河川改修L=654m 護岸、河床掘削
河6	武庫川(宝塚市)	河川改修L=約2,500m (生瀬橋~名塩川合流) 護岸、河床掘削、河道拡幅
河7	波豆川(宝塚市)	河川改修L=280m 護岸、河道拡幅
河8	波豆川(三田市)	河川改修L=600m 河床掘削、護岸
河9	山田川(三田市)	河川改修L=1,870m 築堤、河床掘削、護岸
河10	大地川(三田市)	河川改修L=100m 橋梁架替、河床掘削、護岸
河11	相野川(三田市)	河川改修L=1,400m 橋梁架替、河床掘削、護岸
(下水道事業)		
下3	小浜排水区	雨水排水施設
下4	榎島排水区	榎島工業団地雨水函渠9.0ha
(ため池事業)		
池1	川床川 イヤ谷池(宝塚市)	洪水吐、堤体、取水施設の改修
池2	龍王谷上池(三田市)	洪水吐、堤体、取水施設の改修

## 事業箇所一覧【H20~H30】 (武庫川流域) (3/3)

番号	箇所(工区)	事業内容
(治山事業)		
治5	青野ダム上流域	治山ダム工4基
(砂防事業)		
砂5	山田東谷川	砂防えん堤工
砂6	芝床川	砂防えん堤工
砂7	酒井川	砂防えん堤工
砂8	南大瀬谷川	砂防えん堤工
砂9	北川下川	砂防えん堤工
砂10	大矢代川	砂防えん堤工
(河川事業)		
河8	波豆川(三田市)	河川改修L=800m 河床掘削、護岸
河11	相野川(三田市)	河川改修L=1,400m 橋梁架替、河床掘削、護岸
河12	武庫川(六甲橋~龍田橋)	橋梁架替 3橋
河13	武庫川(篠山市)	河川改修L=5,500m 河床掘削、護岸
河14	波賀野川(篠山市)	河川改修L=410m 河床掘削、護岸