

## 事業評価調書（新規）

|      |                         |                     |                                      |    |                |
|------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|----|----------------|
| 部課室名 | 農林水産部<br>農林水産局<br>農地整備課 | 記入責任者職氏名<br>(担当者氏名) | 課長 松浦 猛<br>(課長補佐兼基盤営ほ場整備係長<br>鈴木 敏亮) | 内線 | 4003<br>(4014) |
|------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|----|----------------|

|  |  |             |  |              |             |             |
|--|--|-------------|--|--------------|-------------|-------------|
| 事業種目   | ほ場整備   | 事業名         | 事業区間   | 総事業費         | 7.9億円       |             |
|  |  | 経営体育成基盤整備事業 | 五斗長地区  | 内用地補償費       | 0.5億円       |             |
| 所在地  |  |             |  | 事業採択<br>予定年度 | 着工予定<br>年 度 | 完成予定<br>年 度 |
| 兵庫県淡路市黒谷地内   |  |             |  | 18           | 18          | 22          |
| 事業目的   |  |             | 事業内容   |              |             |             |
| 区画形質の改善や水路、農道等の整備を行い、経営感覚に優れた経営体を中心となって優良農地を将来にわたり維持・保全することで食料の安定供給力を向上させ、農業の多面的機能を発揮することを目的とする。 |  |             | ・ 区画整理 27.7ha<br>・ 負担率<br>[国50% 県27.5% 市10% 地元12.5%] |              |             |             |
| 評価視点   | 評価結果の説明  |             |  |              |             |             |
| (1)必要性   | 当地区の現況農地は、小区画（約6a）、不整形で道路・用排水路も未整備なため、高齢化する農業従事者にとって多大な負担となっている。また、平成16年度の度重なる台風災害により、農地・農業施設に多大な被害を受けたが、復旧にあたっては、現形復旧ではなく、ため池の水利統合や残土の受入を含めたほ場整備を行うことへの気運が高まった。<br>このような状況の中、受益者・市の強い要望を受け、早急にほ場整備を実施し、被災した農地・農業用施設の復旧と併せて区画形質の改善、用排水路、農道等を整備し、農作業機械の大型化による生産性の向上を図るとともに担い手への農地集積による効率的安定的な担い手の育成を図る。 |             |  |              |             |             |
| (2)有効性・効率性   | 費用便益比B/C=1.21、所得償還率16.7%であり、事業としての効果が十分に期待できる。<br>同意率100%(51/51)<br>担い手への農地集積 0ha(0%) 10.4ha(37.5%)  |             |  |              |             |             |
| (3)環境適合性   | 地区内の既存の水路・積ブロック等の取壊しで発生するコンクリート殻を農道の舗装材料として再生し、活用する。<br>在来植物の保全のため、工事箇所の表土を剥いで整備後の畦畔及び法面に張り付けることによって、在来植生の復元を図る。   |             |  |              |             |             |
| (4)優先性   | 平成16年度の災害により農地・農業用施設の多大な被害を受け、現在も作付けできない状況である。<br>優良農地確保のための客土に公共残土（ため池災害復旧事業）を活用することにより、効率的な事業執行が可能となる。   |             |  |              |             |             |