

はせ

みかた かみ かすみ あまるべ

(二)長谷川水系 センダ川(2)通常砂防事業 (兵庫県美方郡香美町香住区余部)

- 現状の危険性: 転石や倒木が多く、流域の荒廃が著しいため、今後の降雨で土石流の発生により直下に存在する人家、国道等に被害のおそれがある。
- 保全対象: 人家21戸、国道178号(緊急輸送道路)(240m)、町道
- 全体事業費: 210百万円(R3~R5)

流域面積 A=0.05km²
事業内容(全体)えん堤1基



えん堤工 H=10.0m、L=70.0m

