

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 基盤整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
基盤整備		敷地造成工										
				表土保全工		表土掘削 表土運搬						
				整地工		公園整地						
				掘削工		掘削 土砂等運搬 河床等掘削 軟弱土等運搬 整地 転石破碎 押土(ルズ) 積込(ルズ) 人力積込						
				盛土工		路体(築堤)盛土 路床盛土 土砂等運搬 整地 押土(ルズ) 積込(ルズ) 人力積込 土材料						
				路床盛土工		路床盛土 土砂等運搬 整地 押土(ルズ) 積込(ルズ) 人力積込 土材料						
				作業土工		床掘り 埋戻し 基面整正 掘削補助機械搬入搬出 転石破碎 積込(ルズ) 人力積込 人力運搬 押土(ルズ) 土砂等運搬 整地 土材料						
				残土処理工		整地 土砂等運搬 残土等処分						
				法面整形工		法面整形(切土部) 法面整形(盛土部)						
				路床安定処理工		安定処理						
				置換工		置換						
				サントマット工		サントマット						
				パチカドレーン工		サントドレーン PVD						
		公園土工										

基盤整備		公園土工		パーチカルレーン工		PVD		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素					
				小規模造成工		小規模掘削 小規模敷均・締固							
		植栽基盤工											
				透水層工		開渠排水 暗渠排水 縦穴排水							
				土層改良工		普通耕 深耕 混層耕 心土破碎							
				土性改良工		土性改良 中和剤施用 除塩 施肥B							
				表土盛土工		盛土(流用表土) 盛土(発生表土) 盛土(採取表土) 盛土(購入表土)							
				人工地盤工		防水 押さえコンクリート 目地板 人工地盤排水層 フィルター 防根シート 人工地盤客土 立排水浸透柵							
				造形工		表面仕上げ 築山							
		コンクリート工		張りコンクリート工		張りコンクリート							
		法面工		法面ネット工		法面ネット							
				植生工		種子散布 養生(散水養生) 客土吹付 植生基材吹付 植生シート 植生マット 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 人工張芝 植生穴							
				法枠工		現場打法枠 プレキャスト法枠 金属製法枠 吹付枠							
				編柵工		編柵							
				かご工		じゃかご ふとんかご							

基盤整備		法面工	かご工	ふとんかご	レベル6積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1工事区分	工区名・構造物名	レベル2工種	箇所名・工法名等	レベル3箇所名・工法名等	レベル4細別				
		軽量盛土工		軽量盛土工	軽量盛土				
					コンクリート床版				
					基礎コンクリート				
					支柱				
					壁面材				
					裏込砕石				
		擁壁工		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁				
					重力式擁壁				
					もたれ式擁壁				
					逆T型擁壁				
					L型擁壁				
					裏込砕石				
					止水板				
					化粧型枠				
					ヘアコンクリート				
				場所打擁壁工	基礎材				
					公園基礎材				
					均しコンクリート				
					公園均しコンクリート				
					コンクリート				
					鉄筋				
					型枠				
					足場				
					目地板				
					止水板				
					水抜パイプ				
					吸出し防止材				
					擁壁高さ調整				
				プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁				
				帯網補強土壁・アンカー補強土壁工	補強土壁基礎				
					補強土壁壁面材組立・設置				
					補強材取付				
					まき出し・敷均し・締固め				
					採取土盛土材				
					壁面上端処理				
					排水管敷設				
				ジオキスタール補強土壁工(二重壁タイプ)	補強土壁基礎				
					補強土壁壁面材組立・設置				
					補強材取付				
					採石投入				
					まき出し・敷均し・締固め				
					採取土盛土材				
					壁面上端処理				
					排水管敷設				
				ジオキスタール補強土壁工(鋼製枠タイプ)	補強土壁基礎				
					ジオキスタール壁面材組立・設置				
					ジオキスタール敷設				
					まき出し・敷均し・締固め				
					採取土盛土材				
					壁面上端処理				
					排水管敷設				
				補強盛土工	補強土壁基礎				
					ジオキスタール壁面材組立・設置				
					ジオキスタール敷設				

基盤整備		擁壁工	補強盛土工	ジオテキスタイル敷設		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別 工法名等	レベル6 積算要素	単位		
						まき出し・敷均し、締固め				
						採取土盛土材				
						壁面上端処理				
						排水管敷設				
						コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				
						コンクリートブロック基礎				
						ブロック基礎				
						基礎材				
						中詰コンクリート				
						コンクリートブロック積				
						胴込・裏込コンクリート				
						胴込・裏込材(砕石)				
						吸出し防止材(全面)設置				
						遮水シート張				
						目地板				
						養生費				
						天端コンクリート				
						小口止コンクリート				
						コンクリートブロック工(間知ブロック張)				
						コンクリートブロック基礎				
						ブロック基礎				
						基礎材				
						中詰コンクリート				
						間知ブロック張				
						目地板				
						天端コンクリート				
						小口止コンクリート				
						コンクリートブロック工(平ブロック張)				
						コンクリートブロック基礎				
						平ブロック張				
						裏込栗石				
						目地板				
						天端コンクリート				
						小口止コンクリート				
						コンクリートブロック工(連節ブロック張)				
						コンクリートブロック基礎				
						ブロック基礎				
						基礎材				
						中詰コンクリート				
						連節ブロック張				
						裏込栗石				
						目地板				
						天端コンクリート				
						小口止コンクリート				
						コンクリートブロック工(緑化ブロック積)				
						コンクリートブロック基礎				
						ブロック基礎				
						基礎材				
						中詰コンクリート				
						緑化ブロック積				
						ブロック植栽				
						天端保護ブロック				
						目地板				
						天端コンクリート				
						小口止コンクリート				
						石積工				
						崩れ積				
						面積				
						玉石積				
						小端積				
						こぶだし石積				
						切石積				
						間知石積				
						雑割石積				

基盤整備		擁壁工	石積工	雑割石積	レベル6積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別			
						雑石積			
						割石積			
						雑割石張			
						雑石張			
						石積高さ調整			
				土留め工		土留め			
		公園カバート工							
				場所打函渠工(構造物単位)		函渠			
						鉄筋			
				場所打函渠工		基礎材			
						公園基礎材			
						均しコンクリート			
						公園均しコンクリート			
						コンクリート			
						鉄筋			
						型枠			
						足場			
						支保			
						目地板			
						止水板			
						水抜パイプ			
				プレキャストカバート工		プレキャストボックス			
						止水シート(大型プレキャストボックスカバート)			
		構造物撤去工							
				防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール)			
						防護柵撤去(ガードパイプ)			
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去			
						ガードケール撤去			
				標識撤去工		標識撤去			
				道路付属物撤去工		視線誘導標撤去			
						境界杭撤去			
						距離標撤去			
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し			
						舗装版切断			
						舗装版破砕			
						コンクリートはつり			
						コンクリート表面処理			
						吹付法面取壊し			
						鋼材切断			
						鋼矢板引抜き			
						広幅鋼矢板引抜き			
						H鋼杭引抜き			
						コンクリートブロック撤去			
						根固めブロック撤去			
						コンクリート取壊し運搬処理			
				プレキャスト擁壁撤去工		プレキャスト擁壁撤去			
				排水構造物撤去工		L型・V型側溝撤去			
						ヒューム管撤去			
						ボックスカバート撤去			
						PC管撤去			
						暗渠排水管撤去			
						管(函)渠型側溝撤去			
						集水柵撤去			
						コルゲートパイプ撤去			

基盤整備		構造物撤去工		排水構造物撤去工		コルゲートパイプ撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						コルゲートパイプ撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工								
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工								
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工								
						道路鋸撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鋸撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
					ブロック舗装撤去工								
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノズリブ撤去							
					縁石撤去工								
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工								
						防雪柵撤去							
						スノーボール撤去							
					骨材再生工								
						骨材再生							
					運搬処理工								
						穀運搬							
						穀処分							
						現場発生品運搬							
					公園施設等撤去・移設工								
					公園施設撤去工								
						公園施設撤去							
					移設工								
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
					樹木伐採・伐根工								
						高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						倒木処理							
						高木伐根							
						中低木伐根							
						掘取り穴埋戻し							
					工事支障木対策工								
						枝降ろし							
						支障枝剪定							
						中低木移植							
						樹木運搬							
						中木刈込							
						低木刈込A							
						低木刈込B							
					発生材再利用工								
						木チップ加工							
					仮設工								
					工事用道路工								
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							

基盤整備		仮設工		工事用道路工		仮設舗装		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						仮設7スカーフ						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						殻運搬						
						殻処分						
					仮橋・仮棧橋工							
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防眩材						
					路面覆工							
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
					土留・仮締切工							
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボートクマシ移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						

基盤整備		仮設工		土留・仮締切工		締切盛土		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
					砂防仮締切工								
						土砂締切							
						土砂土のう締切							
						コンクリート締切							
					水替工								
					地下水位低下工		ポンプ排水						
							ウエルホイント						
							ディープウエル						
					仮水路工								
							ヒューム管						
							コルゲートパイプ						
							暗渠排水管						
							フィルター材						
							素掘側溝						
							土のう						
							土のう積						
					残土受入れ施設工								
							土のう						
							土のう積						
					作業ヤード整備工								
							ヤード造成						
					電気設備工								
							受電設備						
							配電設備						
							電動機設備						
							照明設備						
					コンクリート製造設備工								
							コンクリートプラント設備(砂防)						
							コンクリートプラント設備(一般)						
							ケーブルクレーン設備(砂防)						
							ケーブルクレーン設備(一般)						
					トンネル仮設備工								
							トンネル仮設備保守						
							トンネル照明設備						
							トンネル用水設備						
							トンネル排水設備						
							トンネル換気設備						
							トンネル送気設備						
							トンネル工事用連絡設備						
							トンネル軌条設備						
							トンネル充電設備						
							吹付プラント設備組立解体						
							スライゼンブル組立解体						
							防水作業台車組立解体						
							ケーテンブル設備						
							トンネル用濁水処理設備						
							防音設備						
					防塵対策工								
							仮設舗装						
							タイヤ洗浄装置						
							路面清掃						
							散水						
					汚濁防止工								
							汚濁防止フェンス						
							濁水処理設備						
					防護施設工								
							切土及び発破防護柵						
							仮囲い						
					除雪工								

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 植栽

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
植栽		植栽工										
				高木植栽工		高木植栽 高木植栽(支柱有・幹巻有) 高木植栽(支柱有・幹巻無) 針葉樹 常緑広葉樹 落葉広葉樹						
				中低木植栽工		中低木植栽 中低木植栽(支柱無・幹巻無) 中低木植栽(支柱有・幹巻有) 中低木植栽(支柱有・幹巻無) 常緑低木 落葉低木						
				特殊樹木植栽工		特殊樹木植栽(高木) 特殊樹木植栽(高木)(支柱有・幹巻有) 特殊樹木植栽(高木)(支柱有・幹巻無) 特殊樹木植栽(中低木) 特殊樹木植栽(中低木)(支柱無・幹巻無) 特殊樹木植栽(中低木)(支柱有・幹巻有) 特殊樹木植栽(中低木)(支柱有・幹巻無) 特殊樹木						
				地被類植栽工		地被類植栽 木本類 草本類 つる性類 ササ類 張芝						
				草花種子散布工		草花種子散布 草花植生マット						
				播種工		播種						
				花壇植栽工		花壇植栽 花壇植物						
				樹木養生工		防風ネット 寒冷紗巻き 植穴透水層 空気管設置 マルチングA マルチングB 防根シート 養生柵設置 支柱設置						
				樹名板工		埋込型樹名板 幹巻型樹名板						
				根囲い保護工		根囲い保護						
				芝生保護工		芝生アワケカー						
				壁面緑化施設工		壁面緑化フェンス 壁面緑化パネル 登はん補助資材 壁面緑化設備						
		移植工		根回し工								

植栽		移植工		根回し工		壁面緑化設備		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
				高木移植工		高木移植 樹木運搬 特殊機械掘取 特殊機械運搬							
				根株移植工		根株移植 根株運搬 特殊機械掘取 特殊機械運搬							
				中低木移植工		中低木移植 樹木運搬							
				地被類移植工		地被類移植 地被類運搬							
				樹木養生工		防風ネット 寒冷紗巻き 植穴透水層 空気管設置 マルチングA マルチングB 防根シート 養生柵設置 支柱設置							
				樹名板工		埋込型樹名板 幹巻型樹名板							
				根囲い保護工		根囲い保護							
		構造物撤去工		防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール) 防護柵撤去(ガードバイク) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 ガードケブル撤去							
				標識撤去工		標識撤去							
				道路付属物撤去工		視線誘導標撤去 境界杭撤去 距離標撤去							
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し 舗装版切断 舗装版破碎 石積取壊し コンクリートはつり コンクリート表面処理 吹付法面取壊し 鋼材切断 鋼矢板引抜き 広幅鋼矢板引抜き H鋼杭引抜き コンクリートブロック撤去 根固めブロック撤去 コンクリート取壊し運搬処理							
				ブロック擁壁撤去工		ブロック擁壁撤去							
				排水構造物撤去工		L型・V型側溝撤去 ヒューム管撤去							

植栽		構造物撤去工		排水構造物撤去工		ヒューム管撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						ホックカルバート撤去							
						PO管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートリウム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工								
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工								
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工								
						道路鎮撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鎮撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
						車止めポスト撤去							
					ブロック舗装撤去工								
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノンスリップ撤去							
					縁石撤去工								
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工								
						防雪柵撤去							
						スノーポール撤去							
					骨材再生工								
						骨材再生							
					運搬処理工								
						殻運搬							
						殻処分							
						現場発生品運搬							
					公園施設等撤去・移設工								
						公園施設撤去工							
						公園施設撤去							
					移設工								
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
					樹木伐採・伐根工								
						高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						倒木処理							
						高木伐根							
						中低木抜根							
						掘取り穴埋戻し							
					工事支障木対策工								
						枝降ろし							
						支障枝剪定							
						中低木移植							
						樹木運搬							
						中木刈込							
						低木刈込A							
						低木刈込B							
					発生材再利用工								
						木チップ加工							

植栽	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工	レベル6積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要			
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	レベル6 積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要
		仮設工		工事用道路工		工事用道路盛土					
						安定処理					
						敷砂利					
						敷鉄板					
						仮設舗装					
						仮設アスファ					
						舗装版切断					
						舗装版破碎					
						工事用道路補修					
						土のう					
						土のう積					
						殻運搬					
						殻処分					
				仮橋・仮棧橋工		床掘り					
						埋戻し					
						基面整正					
						掘削補助機械搬入搬出					
						転石破碎					
						積込(ルズ)					
						人力積込					
						人力運搬					
						押土(ルズ)					
						整地					
						土砂等運搬					
						残土等処分					
						土材料					
						仮橋コンクリート基礎					
						橋脚					
						仮橋上部					
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕					
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕					
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕					
						仮設高欄					
						コンクリート構造物取壊し					
						積込(コンクリート殻)					
						殻運搬					
						殻処分					
						鋼管杭					
						現場取卸(鋼管杭)					
						防眩材					
				路面覆工		覆工板受桁					
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕					
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕					
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕					
						覆工板・覆工板受桁					
				土留・仮締切工		溝掘り					
						鋼矢板					
						広幅鋼矢板					
						軽量鋼矢板					
						軽量鋼矢板(電線共同溝)					
						H鋼杭					
						削孔(アンカー)					
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理					
						グROUT注入					
						ボリックマシン移設					
						アンカー材料費(アンカー)					
						足場(アンカー)					
						タイロッド・腹起し					
						切梁・腹起し					

植栽	仮設工		土留・仮締切工		切梁・腹起し		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等				
						横矢板					
						盛替梁					
						じゃかご					
						ふとんかご					
						土のう					
						土のう積					
						締切盛土					
						締切盛土撤去					
						泥土処理					
						中詰盛土					
						中詰盛土撤去					
					砂防仮締切工						
						土砂締切					
						土砂土のう締切					
						コンクリート締切					
					水替工						
						ホップ排水					
					地下水位低下工						
						ウェルイント					
						デイブウェル					
					仮水路工						
						ヒューム管					
						コルゲートパイプ					
						暗渠排水管					
						フィルター材					
						素掘側溝					
						土のう					
						土のう積					
					残土受入れ施設工						
						土のう					
						土のう積					
					作業ヤード整備工						
						ヤード造成					
					電気設備工						
						受電設備					
						配電設備					
						電動機設備					
						照明設備					
					コンクリート製造設備工						
						コンクリートプラント設備(砂防)					
						コンクリートプラント設備(一般)					
						ケーブルクレーン設備(砂防)					
						ケーブルクレーン設備(一般)					
					トンネル仮設備工						
						トンネル仮設備保守					
						トンネル照明設備					
						トンネル用水設備					
						トンネル排水設備					
						トンネル換気設備					
						トンネル送気設備					
						トンネル工事用連絡設備					
						トンネル軌条設備					
						トンネル充電設備					
						吹付プラント設備組立解体					
						スライドセントル組立解体					
						防水作業台車組立解体					
						テーブル設備					
						トンネル用濁水処理設備					
						防音設備					
					防塵対策工						
						仮設舗装					
						タイヤ洗浄装置					
						路面清掃					
						散水					

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 緑地育成

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
緑地育成		植栽基盤改良工										
						透水層工						
						暗渠排水						
						土層改良工						
						普通耕						
						深耕						
						混層耕						
						土壌入替え						
						エアレーション						
						圧縮空気破砕						
						小規模土性改良工						
						土壌改良材混入						
						施肥B						
						残土処理工						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		樹木整姿工										
						高中木整姿工						
						落葉樹基本剪定						
						常緑樹基本剪定						
						針葉樹基本剪定						
						落葉樹整姿剪定						
						常緑樹整姿剪定						
						針葉樹整姿剪定						
						特殊樹木整姿剪定						
						フシ棚整姿剪定						
						マツ整姿剪定						
						枝降ろし						
						胴吹き枝・ヤゴ取り						
						支障枝剪定						
						中木刈込工						
						中木刈込						
						中木機械刈込						
						生垣刈込						
						生垣機械刈込						
						低木刈込工						
						低木刈込A						
						低木刈込B						
						低木機械刈込A						
						低木機械刈込B						
						仕立物刈込工						
						仕立物刈込						
		樹木育成工										
						病害虫防除工						
						被害枝切徐						
						こも巻き						
						こも巻き撤去						
						薬剤部分施用						
						薬剤全面施用A						
						薬剤全面施用B						
						樹勢回復工						
						施肥A						
						施肥B						
						樹勢回復						
						樹木修復						
						樹木養生工						
						寒冷紗巻き						
						空気管設置						
						マルチングA						
						マルチングB						
						防根シート						
						幹巻						

緑地育成		樹木育成工		樹木養生工		幹巻		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素					
						支柱補修工		養生柵設置					
								支柱取替					
								結束直し					
								支柱撤去					
						樹木矯正工							
								根上り矯正					
								倒木復旧					
								半倒木復旧					
						樹木伐採・抜根工							
								高木伐採					
								中低木伐採					
								枯損木処理					
								倒木処理					
								高木抜根					
								中低木抜根					
								掘取り穴埋戻し					
			芝生地育成工			芝生育成工							
								芝機械刈り					
								芝人力刈り					
								縁切					
								目土掛					
								施肥B					
								ブラッシング					
								エアレーション					
								人力抜根除草					
			樹木冬期対策工			高木雪囲工							
								幹吊り					
								枝吊り					
						中低木雪囲工							
								縄巻き					
								竹囲い					
								屋根囲い					
								板囲い					
						樹木防寒工							
								藁巻					
								藁ぼっち					
			発生材等処理工			発生材処理工							
								殻運搬					
								殻処分					
						残土処理工							
								整地					
								土砂等運搬					
								残土等処分					
			構造物撤去工			防護柵撤去工							
								防護柵撤去(ガードレール)					
								防護柵撤去(ガードパイプ)					
								防護柵(横断・転落防止柵)撤去					
								ガードケーブル撤去					
						標識撤去工							
								標識撤去					
						道路付属物撤去工							
								視線誘導標撤去					
								境界杭撤去					
								距離標撤去					
						構造物取壊し工							
								コンクリート構造物取壊し					
								舗装版切断					
								舗装版破砕					
								石積取壊し					

緑地育成		構造物撤去工		構造物取壊し工		石積取壊し		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜き							
						広幅鋼矢板引抜き							
						H鋼杭引抜き							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
					プレキャスト擁壁撤去工								
						プレキャスト擁壁撤去							
					排水構造物撤去工								
						L型・V型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートチューブ撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工								
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工								
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工								
						道路鎮衝撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鎮衝撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
						車止めポスト撤去							
					ブロック舗装撤去工								
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノンスリップ撤去							
					縁石撤去工								
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工								
						防雪柵撤去							
						スノーポール撤去							
					骨材再生工								
						骨材再生							
					運搬処理工								
						設運搬							
						設処分							
						現場発成品運搬							
					公園施設等撤去・移設工								
					公園施設撤去工								
						公園施設撤去							
					移設工								
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
					樹木伐採・抜根工								
						高木伐採							
						中低木伐採							

緑地育成		公園施設等 撤去・移設工		樹木伐採・抜根工		中低木伐採		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						枯損木処理						
						倒木処理						
						高木抜根						
						中低木抜根						
						掘取り穴埋戻し						
					工事支障木対策工							
						枝降ろし						
						支障枝剪定						
						中低木移植						
						樹木運搬						
						中木刈込						
						低木刈込A						
						低木刈込B						
					発生材再利用工							
						木チップ加工						
			仮設工									
					工事用道路工							
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設アスファルト						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						殻運搬						
						殻処分						
					仮橋・仮棧橋工							
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防眩材						
					路面覆工							
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						

緑地育成		仮設工		路面覆工		覆工板・覆工板受桁		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				土留・仮締切工								
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						ゲラウト注入						
						ボーリングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
				砂防仮締切工								
						土砂締切						
						土砂土のう締切						
						コンクリート締切						
				水替工								
						ポンプ排水						
				地下水位低下工								
						ウエルホイント						
						ディープウエル						
				仮水路工								
						ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
				残土受入れ施設工								
						土のう						
						土のう積						
				作業ヤード整備工								
						ヤード造成						
				電力設備工								
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
				コンクリート製造設備工								
						コンクリートポンプ設備(砂防)						
						コンクリートポンプ設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
				トンネル仮設備工								
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						

緑地育成		仮設工		トンネル仮設備工		トンネル換気設備		トンネル換気設備		トンネル換気設備		トンネル換気設備		トンネル換気設備	
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要			
						トンネル送気設備									
						トンネル工事用連絡設備									
						トンネル軌条設備									
						トンネル充電設備									
						吹付プラント設備組立解体									
						スライメント組立解体									
						防水作業台車組立解体									
						ターテーブル設備									
						トンネル用濁水処理設備									
						防音設備									
					防塵対策工										
						仮設舗装									
						タイヤ洗浄装置									
						路面清掃									
						散水									
					汚濁防止工										
						汚濁防止フェンス									
						濁水処理設備									
					防護施設工										
						切土及び発破防護柵									
						仮囲い									
					除雪工										
						現場内除雪(機械)									
						現場内除雪(人力)									
						仮囲い屋根部									
					雪寒施設工										
						ウエザ-シェルター									
						雪寒仮囲い(Pタイプ)									
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)									
					法面吹付工										
						仮設用珪砂吹付									
					仮区画線工										
						仮区画線									
					交通管理工										
						交通誘導警備員									

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 施設整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要			
施設整備		公園土工													
													作業土工		
													床掘り		
													埋戻し		
													基面整正		
													掘削補助機械搬入搬出		
													転石破砕		
													積込(ルース)		
													人力積込		
													人力運搬		
													押土(ルース)		
													土砂等運搬		
													整地		
													土材料		
													残土処理工		
		整地													
		土砂等運搬													
		残土等処分													
		給水設備工													
															水栓類取付工
															メーターボックス
															止水栓
															止水栓ボックス
															不凍水栓
															ボックス類高さ調整
															貯水施設工
															貯水施設 蓋高さ調整
															循環設備工
															機械室
															貯水槽
															噴水装置
															濾過装置
滅菌装置															
循環設備															
散水施設工															
スプレッシャー ミスト															
ドリフバイク															
散水栓															
散水栓ボックス															
散水栓高さ調整															
消火栓工															
消火栓															
屋外消火栓格納箱															
消火栓高さ調整															
給水設備修繕工															
給水設備修繕															
給水管路工															
給水管															
埋設標															
埋設シート															
雨水排水設備工															
													調整池工		
													周囲小堤		
													余水吐		
													放流施設		
													貯留施設工		
													貯留施設 蓋高さ調整		
側溝工															
プレキャスト型・V型側溝															
現場打型側溝															

施設整備		汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	マンホール	マンホール	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別				
						ブレイクストマンホール				
						集水樹・マンホール基礎				
						公園マンホール				
						インパト				
						樹高さ調整				
						マンホール高さ調整				
						蓋				
				浄化槽工		浄化槽				
		電気設備工		照明設備工		ハンドホール				
						ハンドホール高さ調整				
						引込柱				
						分電盤				
						分電盤高さ調整				
						照明灯基礎				
						照明灯				
				放送設備工		遮光板				
						ハンドホール				
						ハンドホール高さ調整				
						放送設備				
						スレ-カ柱基礎				
						スレ-カ柱				
				監視カメラ設置工						
						ハンドホール				
						ハンドホール高さ調整				
						監視カメラ設備				
						監視カメラ柱基礎				
						監視カメラ柱				
				電気設備修繕工						
				電線管路工		電気設備修繕				
						電線管				
						電線				
						埋設標				
						埋設シート				
		園路広場整備工		舗装版撤去工						
						舗装版切断				
						舗装版破碎				
						舗装版破碎(小規模)				
						舗装版破碎(急速施工)				
						路面切削				
						殻運搬(路面切削)				
						殻運搬				
						殻処分				
				舗装準備工						
				アスファルト舗装工		不陸整正				
						下層路盤(車道・路肩部)				
						下層路盤(歩道部)				
						上層路盤(車道・路肩部)				
						上層路盤(歩道部)				
						基層(車道・路肩部)				
						基層(歩道部)				
						中間層(車道・路肩部)				
						中間層(歩道部)				
						表層(車道・路肩部)				
						表層(歩道部)				
				排水性舗装工						
						下層路盤(車道・路肩部)				
						下層路盤(歩道部)				

施設整備		園路広場整備工		排水性舗装工		下層路盤(歩道部)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						排水性舗装・表層(車道・路肩部)						
					透水性舗装工							
						フィルター層						
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						路盤(路肩部)						
						表層						
					アスファルト系舗装工							
						公園アスファルト舗装						
						公園アスファルト薄層カー舗装						
						透水性アスファルト舗装						
						脱色アスファルト舗装						
					コンクリート系舗装工							
						インターロッキング舗装						
						公園コンクリート舗装						
						透水性コンクリート舗装						
						平板舗装						
						洗い出し舗装						
					土系舗装工							
						土舗装						
						芝舗装						
						耐踏圧性芝生舗装						
						砂舗装						
						石灰岩タイル舗装						
					レンガ・タイル系舗装工							
						レンガ舗装						
						タイル舗装						
					木系舗装工							
						チップ舗装						
						木レンガ舗装						
						木道						
						枕木舗装						
					樹脂系舗装工							
						樹脂舗装						
						ゴムチップ舗装						
					石材系舗装工							
						砂利舗装						
						砕石舗装						
						平石張舗装						
						ごろた石張舗装						
						玉石張舗装						
						割板石張舗装						
						小舗石舗装						
						切板石張舗装						
						延段						
						飛石						
					舗装仮復旧工							
						不陸整正						
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						表層(車道・路肩部)						
						表層(歩道部)						
						公園アスファルト舗装						
						公園コンクリート舗装						

施設整備		園路広場整備工		舗装仮復旧工		公園コンクリート舗装		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						インロック舗装 平板舗装							
						園路縁石工							
						コンクリート縁石 現場打縁石 駒止めブロック 舗装止め 擬石縁石 レンガ縁石 木縁石 見切材(仕切材) 石材縁石 縁石高さ調整							
						区画線工							
						熔融式区画線 ペイント式区画線 区画線消去 区画線消去(WJ式日当施工量未滿) ロープ区画線 ロープ止め							
						階段工							
						コンクリート階段 コンクリートブロック階段 丸太階段 擬木階段 石材階段 階段高さ調整 スロープ 手すり							
						公園橋工							
						公園橋橋台 公園橋設置 ハツ橋 石橋橋台 石橋設置 木橋橋台 木橋設置 浮き棧橋							
						デッキ工							
						デッキ基礎 デッキ設置							
						視覚障害者誘導用ブロック工							
						視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者誘導用点字シート							
						植樹ブロック工							
						植樹ブロック							
						修景施設整備工							
						石組工							
						石組 景石							
						添景物工							
						つくばい 井筒 灯籠 石塔 擬岩造形							
						袖垣・垣根工							
						袖垣 垣根							
						花壇工							
						花壇 プランター							
						トリス工							
						トリス							

施設整備		修景施設整備工		トリス工		トリス		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法等	レベル3 種別	箇所名・ 工法等	レベル4 細別	箇所名・ 工法等	積算要素					
						緑化フェンス							
					モニュメント工	モニュメント 記念碑							
					小規模水景施設工	流れ 滝 池 州浜 壁泉 カスケード カナル							
					修景施設修繕工	修景施設修繕							
					水景施設工	公園基礎材 公園均しコンクリート コンクリート 鉄筋 型枠 防水 塗装仕上げ 加工仕上げ 左官仕上げ タイル仕上げ 石仕上げ 護岸 石組 滝石組 沢飛 流出口 吐出口							
					遊戯施設整備工								
					遊具組立設置工	ブランコ ジャンプパッド 滑台 シーソー 鉄棒 ラダー はん登棒 スプリング遊具 複合遊具 アスチック遊具 健康遊具施設 安全柵 安全マット							
					小規模現場打遊具工	砂場 現場打遊具 徒渉池							
					遊具施設修繕工	遊具施設修繕							
					現場打遊具工	公園基礎材 公園均しコンクリート コンクリート 鉄筋 型枠 防水 塗装仕上げ 加工仕上げ 左官仕上げ タイル仕上げ							

施設整備		遊戯施設整備工		現場打遊具工		タイル仕上げ		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						石仕上げ							
						特殊仕上げ							
						砂							
						石取付							
						砂場枠							
						付属施設取付(鋼材・チェーン等)							
						流出口							
						吐出口							
		サービス施設整備工											
				時計台工		時計台							
				水飲み場工		水飲み場							
				洗い場工		手洗い場 足洗い場							
				ベンチ・テーブル工		ベンチ 縁台 テーブル スツール 野外卓							
				野外炉工		野外炉							
				炊事場工		炊事場							
				サイン施設工		サイン							
				サービス施設修繕工		サービス施設修繕							
		管理施設整備工											
				リサイクル施設工		リサイクル施設基礎 リサイクル施設設置 リサイクル施設設備							
				ごみ焼却施設工		ごみ焼却施設基礎 ごみ焼却施設設置 ごみ焼却施設設備							
				ごみ施設工		くず箱 吸殻入れ ごみ置場							
				井戸工		さく井 手押しポンプ 井戸設備							
				門扉工		門壁 門柱 門扉							
				柵工		フェンス 柵 手すり 転落(横断)防止柵 ガードレール ガードケーブル ガードパイプ 基礎ブロック、鋼管基礎 金網・支柱(立入防止柵) 門扉							
				車止め工		車止め							

施設整備		管理施設整備工		車止め工		車止め		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						車止めポスト						
						車椅子ゲート						
						園名板工						
						園名板						
						掲揚ポール工						
						掲揚ポール						
						反射鏡工						
						カーブミラー						
						境界工						
						境界杭						
						境界鉄						
						管理施設修繕工						
						管理施設修繕						
			建築施設組立設置工									
						四阿工						
						四阿基礎						
						四阿設置						
						四阿設備						
						ハコウ工						
						ハコウ基礎						
						ハコウ設置						
						ハコウ設備						
						シェルター工						
						シェルター基礎						
						シェルター設置						
						シェルター設備						
						キャビン(ロッジ)工						
						キャビン(ロッジ)基礎						
						キャビン(ロッジ)設置						
						キャビン(ロッジ)設備						
						温室工						
						温室基礎						
						温室設置						
						温室設備						
						観察施設工						
						観察施設基礎						
						観察施設設置						
						観察施設設備						
						売店工						
						売店基礎						
						売店設置						
						売店設備						
						荷物預り所工						
						荷物預り所基礎						
						荷物預り所設置						
						荷物預り所設備						
						更衣室工						
						更衣室基礎						
						更衣室設置						
						更衣室設備						
						便所工						
						便所基礎						
						便所設置						
						便所設備						
						倉庫工						
						倉庫基礎						
						倉庫設置						
						倉庫設備						
						自転車置場工						
						自転車置場基礎						
						自転車置場設置						
						自転車置場設備						
						建築施設修繕工						
						建築施設修繕						

施設整備		建築施設組立設置工		建築施設修繕工		建築施設修繕		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
		施設仕上げ工		塗装仕上げ工		素地ごしらえ							
						合成樹脂調合ペイント塗り							
						溶剤形ビニル系塗料塗り							
						オイルステイン塗り							
						木部防腐剤塗り							
						塗材仕上げ							
				加工仕上げ工		石材加工仕上げ							
						コンクリート加工仕上げ							
				左官仕上げ工		化粧目地切							
						コンクリート仕上げ							
						モルタル仕上げ							
						人造石仕上げ							
						擬岩仕上げ							
						タイル下地モルタル塗り							
				タイル仕上げ工		タイル張仕上げ							
				石仕上げ工		石張仕上げ							
						平石張							
		構造物撤去工		防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケーブル撤去							
				標識撤去工		標識撤去							
				道路付属物撤去工		視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜き							
						広幅鋼矢板引抜き							
						H鋼杭引抜き							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
				プラスチック擁壁撤去工		プラスチック擁壁撤去							
				排水構造物撤去工		L型・V型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートフォーム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							

施設整備		構造物撤去工		排水構造物撤去工		U型側溝撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
					かご撤去工	蓋版撤去							
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工	道路鋸撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鋸撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
					ブロック舗装撤去工	インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノズリップ撤去							
					縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去							
						スノーボール撤去							
					骨材再生工	骨材再生							
					運搬処理工	殻運搬							
						殻処分							
						現場発成品運搬							
					公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工							
						公園施設撤去							
					移設工	遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
					樹木伐採・伐根工	高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						倒木処理							
						高木伐根							
						中低木抜根							
						掘取り穴埋戻し							
					工事支障木対策工	枝降ろし							
						支障枝剪定							
						中低木移植							
						樹木運搬							
						中木刈込							
						低木刈込A							
						低木刈込B							
					発生材再利用工	木チップ加工							
					仮設工	工事用道路工							
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設アスファルト							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						工事用道路補修							

施設整備		仮設工		工事用道路工		工事用道路補修		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							
						殻処分							
				仮橋・仮棧橋工									
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破碎							
						積込(ルズ)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルズ)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
				路面覆工									
						覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						覆工板・覆工板受桁							
				土留・仮締切工									
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						ゲラウト注入							
						ボールリグマシン移設							
						アンカー-工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							

施設整備		仮設工		土留・仮締切工		中詰盛土撤去		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
				砂防仮締切工		土砂締切 土砂土のう締切 コンクリート締切							
				水替工		ポンプ排水							
				地下水位低下工		ウェルポイント ディープウェル							
				仮水路工		ヒューム管 コルゲートパイプ 暗渠排水管 フィルター材 素掘側溝 土のう 土のう積							
				残土受入れ施設工		土のう 土のう積							
				作業ヤード整備工		ヤード造成							
				電力設備工		受電設備 配電設備 電動機設備 照明設備							
				コンクリート製造設備工		コンクリートプラント設備(砂防) コンクリートプラント設備(一般) ケーブルクレーン設備(砂防) ケーブルクレーン設備(一般)							
				トンネル仮設備工		トンネル仮設備保守 トンネル照明設備 トンネル用水設備 トンネル排水設備 トンネル換気設備 トンネル送気設備 トンネル工事用連絡設備 トンネル軌条設備 トンネル充電設備 吹付プラント設備組立解体 スライドセントル組立解体 防水作業台車組立解体 ターンテーブル設備 トンネル用濁水処理設備 防音設備							
				防塵対策工		仮設舗装 タイヤ洗浄装置 路面清掃 散水							
				汚濁防止工		汚濁防止フェンス 濁水処理設備							
				防護施設工		切土及び発破防護柵 仮囲い							
				除雪工		現場内除雪(機械) 現場内除雪(人力) 仮囲い屋根部							
				雪寒施設工									

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : グラウンド・コート整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要	
グラウンド・コート整備		グラウンド・コート舗装工											
													舗装準備工
													不陸整正
													グラウンド・コート用舗装工
													下層路盤(車道・路肩部)
													下層路盤(歩道部)
													上層路盤(車道・路肩部)
													上層路盤(歩道部)
													中層
													基層(車道・路肩部)
													基層(歩道部)
													クレー舗装
													アツカー舗装
													天然芝舗装
													人工芝舗装
													全天候型舗装(樹脂系)
													全天候型舗装(アスファルト系)
													グラウンド・コート砂舗装
													グラウンド・コートタタ舗装
													グラウンド・コート縁石工
													コンクリート縁石
													舗装止め
													見切材(仕切材)
													内圍縁石
													スタンド整備工
													スタンド擁壁工
													スタンド擁壁
													ベンチ工
													スタンドベンチ
													現場打ベンチ
													スタンド施設修繕工
													スタンド施設修繕
													グラウンド・コート施設整備工
													グックアウト工
													グックアウト基礎
グックアウト設置													
グックアウト設備													
スコアボード工													
スコアボード基礎													
スコアボード設置													
スコアボード設備													
バックネット工													
バックネット基礎													
バックネット設置													
競技施設工													
ファールポール													
ポスト													
ゴールポスト													
支柱台													
スホーツサークル													
跳躍箱													
踏切板													
競技用砂場													
センターガイド													
ビッチャフプレート													
ホームベース													
塁ベース													
塁ベース基礎													
サインポスト工													
ラインマーク													
サイン杭													
角石													
標示タイル													

グラウンド・コート整備		グラウンド・コート施設整備工		スポーツポイント工		標示タイル		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
				審判台工		審判台							
				掲揚ポール工		掲揚ポール							
				衝撃吸収材工		衝撃吸収材							
				グラウンド・コート柵工		高尺フェンス							
						フェンス							
						防球ネット							
				グラウンド・コート施設修繕工		グラウンド・コート施設修繕							
			構造物撤去工										
				防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケーブル撤去							
				標識撤去工		標識撤去							
				道路付属物撤去工									
						視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
				構造物取壊し工									
						コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜き							
						広幅鋼矢板引抜き							
						H鋼杭引抜き							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
				プラスチック擁壁撤去工		プラスチック擁壁撤去							
				排水構造物撤去工									
						L型・V型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水柵撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートリウム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
				かご撤去工		じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
				落石雪害防止撤去工									
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
				道路付属施設撤去工									
						道路鎮撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鎮撤去							

グラウンド・コート整備		構造物撤去工		道路付属施設撤去工		境界鉄撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノンスリップ撤去							
						緑石撤去工							
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
						冬期安全施設撤去工							
						防雪柵撤去							
						スノーボード撤去							
						骨材再生工							
						骨材再生							
						運搬処理工							
						殻運搬							
						殻処分							
						現場発生品運搬							
						公園施設等撤去・移設工							
						公園施設撤去工							
						公園施設撤去							
						移設工							
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
						樹木伐採・伐根工							
						高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						倒木処理							
						高木伐根							
						中低木抜根							
						掘取り穴埋戻し							
						工事支障木対策工							
						枝降ろし							
						支障枝剪定							
						中低木移植							
						樹木運搬							
						中木刈込							
						低木刈込A							
						低木刈込B							
						発生材再利用工							
						木チップ加工							
						仮設工							
						工事用道路工							
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設アスファルト							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							
						殻処分							
						仮橋・仮棧橋工							
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破碎							
						積込(ルース)							

グラウンド・コート整備		仮設工		仮橋・仮栈橋工		積込(ルース)		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
				路面覆工									
						覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						覆工板・覆工板受桁							
				土留・仮締切工									
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						グラウト注入							
						ボ-リングマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						パイロット・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
				砂防仮締切工									
						土砂締切							
						土砂土のう締切							
						コンクリート締切							
				水替工									
						ポンプ排水							
				地下水位低下工									
						ウェル・イント							
						ディープウェル							
				仮水路工									
						ヒューム管							

グラウンド・コート整備		仮設工		仮水路工		ヒューム管		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						コグートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
						残土受入れ施設工						
						土のう						
						土のう積						
						作業ヤード整備工						
						ヤード造成						
						電力設備工						
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
						コンクリート製造設備工						
						コンクリートポンプ設備(砂防)						
						コンクリートポンプ設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
						トンネル仮設備工						
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						
						トンネル送気設備						
						トンネル工事用連絡設備						
						トンネル軌条設備						
						トンネル充電設備						
						吹付ポンプ設備組立解体						
						スライドセメント組立解体						
						防水作業台車組立解体						
						ターンテーブル設備						
						トンネル用濁水処理設備						
						防音設備						
						防塵対策工						
						仮設備舗装						
						タイヤ洗浄装置						
						路面清掃						
						散水						
						汚濁防止工						
						汚濁防止フェンス						
						濁水処理設備						
						防護施設工						
						切土及び発破防護柵						
						仮囲い						
						除雪工						
						現場内除雪(機械)						
						現場内除雪(人力)						
						仮囲い屋根部						
						雪寒施設工						
						ウェザースェルター						
						雪寒仮囲い(Pタイプ)						
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)						
						法面吹付工						
						仮設用マルチ吹付						
						仮区画線工						
						仮区画線						
						交通管理工						
						交通誘導警備員						

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 自然育成

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
自然育成		公園土工										
				作業土工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(ルーズ)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルーズ)						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		自然育成施設工										
				自然育成盛土工								
						蒔き出し						
				自然水路工								
						遮水・止水シート						
						たたき粘土						
						ごろた石積						
						崩れ積						
						砂・礫敷						
				水田工								
						遮水・止水シート						
						たたき粘土						
						水田土壌盛土						
						流入口						
						排水口						
						角落し						
						角落し受枠						
				ガレ山工								
						ガレ山						
				粗朶山工								
						粗朶山						
				カントリーヘッジ工								
						カントリーヘッジ						
				石積土堰堤工								
						石積土堰堤						
				しがらみ柵工								
						しがらみ柵						
				自然育成型護岸工								
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
						石積						
						石張						
						胴込・裏込コンクリート						
						裏込材						
						木杭						
						雑割石張						
						かごマット(スロープ型)						
						かごマット(多段積型)						
						ブロックマット						
						杭柵						
						連柴柵						
						玉石柳枝						
						種子散布						
						野芝種子吹付						
						被覆シート張						

自然育成		自然育成施設工		自然育成型護岸工		被覆シート張		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素	積算要素				
						養生(散水養生)							
						公園張芝							
						公園筋芝							
						公園市松芝							
						覆土(流用土)							
						覆土(発生土)							
						覆土(採取土)							
						覆土(購入土)							
						遮水シート張							
						じゃかご							
						ふとんかご							
					保護柵工	保護柵							
					解説板工	解説板							
					自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕							
					自然育成型護岸基礎工	現場打基礎							
						フラッシュ基礎							
						中詰コンクリート							
						中詰コンクリート殻							
						一本土台							
						片梯子土台							
						梯子土台							
						止杭一本土台							
						詰杭							
					沈床工	粗朶沈床							
						袋詰玉石							
						吸出し防止材							
						粗朶単床							
					捨石工	捨石							
						表面均し							
						吸出し防止材							
					かご工	じゃかご							
						ふとんかご							
						植生かご							
						植生かごマット							
					元付工	元付							
					自然育成植栽工								
					湿地移設工	湿地移設							
					水性植物植栽工	水性植物植栽							
						水性植物							
					林地育成工	高木伐採							
						竹類伐採							
						除伐・つる切り							
						除伐							
						倒木処理							
						高木伐根							
						中低木伐根							
						竹林伐採							
						竹林地下茎駆除							
						竹地下茎除去							
						掘取り穴埋戻し							
						切り株保護							
						株立整理							
						つる切り							

自然育成		自然育成植栽工		林地育成工		つる切り		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素					
						下刈り							
						落葉かき							
						林床整理							
						落葉樹整姿剪定							
						常緑樹整姿剪定							
						針葉樹整姿剪定							
						枝降ろし							
			構造物撤去工										
				防護柵撤去工									
						防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケブル撤去							
				標識撤去工									
						標識撤去							
				道路付属物撤去工									
						視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
				構造物取壊し工									
						コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜き							
						広幅鋼矢板引抜き							
						H鋼杭引抜き							
						コンクリートロック撤去							
						根固めロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
				ブロック擁壁撤去工									
						ブロック擁壁撤去							
				排水構造物撤去工									
						L型・V型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートチューブ撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
				かご撤去工									
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
				落石雪害防止撤去工									
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
				道路付属施設撤去工									
						道路鎮撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鎮撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
				ブロック舗装撤去工									
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						インスリップ撤去							

自然育成		構造物撤去工		ブロック舗装撤去工		ノンスリップ撤去		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
				縁石撤去工									
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
				冬期安全施設撤去工									
						防雪柵撤去							
						スノボール撤去							
				骨材再生工									
						骨材再生							
				運搬処理工									
						穀運搬							
						穀処分							
						現場発生品運搬							
			公園施設等撤去・移設工										
				公園施設撤去工									
						公園施設撤去							
				移設工									
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
				樹木伐採・伐根工									
						高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						倒木処理							
						高木伐根							
						中低木抜根							
						掘取り穴埋戻し							
				工事支障木対策工									
						枝降ろし							
						支障枝剪定							
						中低木移植							
						樹木運搬							
						中木刈込							
						低木刈込A							
						低木刈込B							
				発生材再利用工									
						木チップ加工							
			仮設工										
				工事用道路工									
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設アスファ							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						穀運搬							
						穀処分							
				仮橋・仮棧橋工									
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破碎							
						積込(ルーズ)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルーズ)							
						整地							
						土砂等運搬							

自然育成		仮設工		仮橋・仮棧橋工		土砂等運搬		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防舷材							
				路面覆工									
						覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						覆工板・覆工板受桁							
				土留・仮締切工									
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						ゲラ外注入							
						ボーリングマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タロット・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
				砂防仮締切工									
						土砂締切							
						土砂土のう締切							
						コンクリート締切							
				水替工									
						ポンプ排水							
				地下水位低下工									
						ウエルイント							
						ディープウエル							
				仮水路工									
						ヒューム管							
						コルゲートパイプ							
						暗渠排水管							
						フィルター材							
						素掘側溝							
						土のう							

自然育成		仮設工		仮水路工		土のう		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				残土受入れ施設工		土のう積						
						土のう						
						土のう積						
				作業ヤード整備工		ヤード造成						
				電力設備工		受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
				コンクリート製造設備工		コンクリートラント設備(砂防)						
						コンクリートラント設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
				トンネル仮設備工		トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						
						トンネル送気設備						
						トンネル工事用連絡設備						
						トンネル軌条設備						
						トンネル充電設備						
						吹付フロント設備組立解体						
						スライドセメント組立解体						
						防水作業台車組立解体						
						テーブル設備						
						トンネル用濁水処理設備						
						防音設備						
				防塵対策工		仮設舗装						
						タイヤ洗浄装置						
						路面清掃						
						散水						
				汚濁防止工		汚濁防止フェンス						
						濁水処理設備						
				防護施設工		切土及び発破防護柵						
						仮囲い						
				除雪工		現場内除雪(機械)						
						現場内除雪(人力)						
						仮囲い屋根部						
				雪寒施設工		ウェザーシールド						
						雪寒仮囲い(Pタイプ)						
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)						
				法面吹付工		仮設用ミルカ吹付						
				仮区画線工		仮区画線						
				交通管理工		交通誘導警備員						

レベル0 : 下水道施設整備

レベル1 : 管路

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
管路		管きよ工										
				管路土工		管路掘削 管路埋戻 発生土処理 埋戻土運搬						
				管布設工		鉄筋コンクリート管 硬質塩化ビニル管 強化プラスチック複合管 リブ付硬質塩化ビニル管 レジンコンクリート管 既製く形きよ ポリエチレン管 鋼管 鋳鉄管 伸縮可とう継手(管) 継手類 マンホール削孔接続 弁類 弁ます類 埋設標識テープ						
				管基礎工		砂基礎 砕石基礎 はしご胴木基礎 コンクリート基礎 まくら土台基礎 ソイルマト基礎 ヘッドシート基礎						
				水路築造工		既製く形きよ 現場打水路 柵きよ 既製開きよ						
				管路土留工		溝掘り たて込み簡易土留 軽量鋼矢板土留 7M矢板土留 木矢板土留 親杭横矢板土留 鋼矢板土留						
				埋設物防護工		埋設物防護						
				管路路面覆工		覆工						
				補助地盤改良工		薬液注入 高圧噴射攪拌						
				開削水替工		開削水替						
				地下水位低下工		ウェルポイント						
		管きよ工(小口径推進)										
				仮管併用推進工		推進用鉄筋コンクリート管(仮管併用) 発生土処理						
				オカ掘削推進工		推進用鉄筋コンクリート管(オカ掘削) 発生土処理						
				小口径泥水推進工		推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)						

管路		管きょ工(小口径推進)		小口径泥水推進工		推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
				小口径泥土圧水推進工		発生土処理							
						推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)							
				オガ掘削鋼管推進工		発生土処理							
						推進用鋼管							
						発生土処理							
						挿入用塩ビ管							
						中込め							
				鋼製さや管ホーリング管推進工		発生土処理							
						推進用鋼管							
						発生土処理							
						挿入用塩ビ管							
						中込め							
				取付管ホーリング(一重ケーシング)推進工		発生土処理							
						推進用鋼管							
						発生土処理							
						コア抜き							
						挿入用塩ビ管							
						中込め							
				低耐力力圧入二工程推進工		発生土処理							
						推進用硬質塩化ビニル管(低耐力力圧入二工程)							
						発生土処理							
				低耐力力オガ推進工		発生土処理							
						推進用硬質塩化ビニル管(低耐力力オガ)							
						発生土処理							
				低耐力力泥土圧推進工		発生土処理							
						推進用硬質塩化ビニル管(低耐力力泥土圧)							
						発生土処理							
				各種小口径推進工		発生土処理							
						各種推進用円形管							
						発生土処理							
				立坑内管布設工		鉄筋コンクリート管							
						硬質塩化ビニル管							
						砂基礎							
						砕石基礎							
						コンクリート基礎							
				仮設備工(小口径)		坑口(小口径)							
						立坑基礎							
						鏝切り							
						推進設備等設置撤去							
						支圧壁							
						中込め注入設備工							
				送・排泥設備工		送・排泥設備(小口径泥水)							
				泥水処理設備工		泥水処理設備(小口径泥水)							
						泥水運搬処理							
				推進水替工		推進用水替							
				補助地盤改良工		薬液注入							
						高圧噴射攪拌							
				管きょ工(中大口径推進工法)									
				刃口推進工		発生土処理							
						推進用鉄筋コンクリート管(刃口)							
						発生土処理							
						裏込め							
						管目地							
				泥水推進工		発生土処理							
						推進用鉄筋コンクリート管(泥水)							
						発生土処理							

管路		管きょ工(中大口径推進工法)		泥水推進工		発生土処理		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						裏込め 管目地							
					泥濃推進工								
						推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)							
						発生土処理							
						裏込め 管目地							
					各種推進工								
						各種推進用円形管							
						発生土処理							
						裏込め 管目地							
					立坑内管布設工								
						鉄筋コンクリート管							
						砂基礎							
						砕石基礎							
						コンクリート基礎							
					仮設備工(刃口)								
						支圧壁							
						クレーン設備組立撤去							
						立坑基礎							
						坑口							
						鏡切り							
						刃口及び推進設備							
						中押し装置							
						殻搬出							
						殻運搬							
						殻処分							
					仮設備工(泥水・泥濃式推進)								
						支圧壁							
						クレーン設備組立撤去							
						坑口							
						鏡切り							
						推進用機器据付撤去							
						掘進機発進用受台							
						掘進機引上用受台							
						掘進機据付							
						掘進機回転据付							
						掘進機搬出							
						立坑基礎							
						中押し装置							
						殻搬出							
						殻運搬							
						殻処分							
					通信・換気設備工								
						通信配線設備							
						換気設備							
					送・排泥設備工								
						送・排泥設備(泥水式推進)							
						送・排泥設備(泥濃式推進)							
					泥水処理設備工								
						泥水処理設備							
						泥水運搬処理							
					注入設備工								
						注入設備							
					推進水替工								
						推進用水替							
					補助地盤改良工								
						薬液注入							
						高圧噴射攪拌							
					管きょ工(シールド工法)								
					一次覆工								
						シールド機本体							
						セグメント							

管路		管きょ工(シールド工法)		一次覆工		セグメント		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						覆工セグメント						
						機械器具損料						
						空伏セグメント						
						発生土処理						
						裏込材						
						作泥材						
						添加材						
					二次覆工							
						レゾームコンクリート						
						覆工コンクリート						
						鉄筋						
					立坑内管布設工							
						強化プラスチック複合管						
						鉄筋コンクリート管						
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
					坑内整備工							
						坑内整備						
					仮設備工(シールド)							
						立坑基礎						
						発進坑口						
						到達坑口						
						支圧壁						
						立坑内作業床						
						シールド機発進用受台						
						シールド機引上用受台						
						シールド機据付						
						シールド機回転据付						
						シールド機搬出						
						シールド機解体残置						
						シールド機仮発進						
						後続台車設備						
						鏡切り						
						軌条設備						
						殻運搬						
						殻処分						
					坑内整備工							
						配管設備						
						換気設備						
						通信配線設備						
						スチールフォーム設備						
					立坑設備工							
						立坑クレーン設備						
						土砂搬出設備						
						立坑内仮設階段						
						仮設昇降設備						
					坑外設備工							
						仮囲い						
						仮囲い門扉						
						裏込材注入設備						
						添加材注入設備						
					泥水整備工(泥水式シールド)							
						送・排泥管設備						
						送・排泥ポンプ設備						
						中央監視計装設備						
						泥水処理整備						
					シールド水替工							
						シールド用水替						
					補助地盤改良工							
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						

管路		管きょ工(シールド工法)		補助地盤改良工		高圧噴射攪拌		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
		マンホール工		現場打ちマンホール工		1号マンホール							
						2号マンホール							
						3号マンホール							
						4号マンホール							
						5号マンホール							
						6号マンホール							
						7号マンホール							
						外副管							
						内副管							
				組立マンホール工		組立0号マンホール							
						組立1号マンホール							
						組立2号マンホール							
						組立3号マンホール							
						組立4号マンホール							
						組立5号マンホール							
						外副管							
						内副管							
				小型マンホール工		小型マンホール							
		特殊マンホール工		管路土工		管路掘削							
						管路埋戻							
						発生土処理							
						埋戻土運搬							
				躯体工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						支保							
						足場							
						鉄筋							
						モルタル							
						足掛金物							
						外副管							
						内副管							
						マンホール上部ブロック							
						コンクリート防食被覆							
				土留工		溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						H鋼杭							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
				路面覆工		覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去							
						覆工板・覆工板受桁							
				補助地盤改良工		薬液注入							
						高圧噴射攪拌							
				開削水替工		開削水替							
				地下水低位下工		ウェル・イント							
						ディープウェル							
		取付管およびます工		管路土工									

管路		取付管およびます工		管路土工		ディープウェル		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						管路掘削						
						管路埋戻						
						発生土処理						
						埋戻土運搬						
					ます設置工							
					取付管布設工	ます(〇〇製)						
						取付管(〇〇管)						
						取付管(推進)						
					管路土留工							
						軽量鋼矢板土留						
						7L矢板土留						
						木矢板土留						
					開削水替工							
						開削水替						
			地盤改良工									
					固結工							
						高圧噴射攪拌 薬液注入						
			付帯工									
					舗装版破砕工							
						殻運搬						
						殻処分						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
					路面切削工							
						路面切削						
						殻運搬(路面切削)						
						殻処分						
						発生土処理						
					管路土工							
						管路掘削						
						管路埋戻						
						発生土処理						
						埋戻土運搬						
					舗装復旧準備工							
						不陸整正						
					7スファルト舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						表層(車道・路肩部)						
						表層(歩道部)						
					コンクリート舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						コンクリート舗装						
						連続鉄筋コンクリート舗装						
						縦目地						
						横目地						
						目地切り・清掃						
					7ロック舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						

管路		付帯工		ブロック舗装復旧工		上層路盤(車道・路肩部)		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						上層路盤(歩道部)							
						インターロッキングブロック舗装							
						特殊ブロック舗装							
						平石張							
				舗装仮復旧工									
						不陸整正							
						下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						基層(車道・路肩部)							
						基層(歩道部)							
						表層(車道・路肩部)							
						表層(歩道部)							
						インターロッキングブロック舗装							
						特殊ブロック舗装							
						平石張							
				区画線工									
						熔融式区画線							
						ペイント式区画線							
						高視認性区画線							
						区画線消去							
						区画線消去 (WJ式日当施工量未満)							
				排水構造物撤去工									
						L型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートリウム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
				防護柵撤去工									
						防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケブル撤去							
				縁石撤去工									
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
				運搬処理工									
						殻運搬							
						殻処分							
				側溝復旧工									
						プレキャストL型側溝							
						L型側溝							
						均しコンクリート							
						PC管							
						ヒューム管(B形管)							
						暗渠排水管							
						管(函)渠型側溝							
						鉄筋コンクリート台付管							
						巻きコンクリート							
						側溝基礎							
						プレキャストU型側溝							
						コルゲートリウム							
						自由勾配側溝							
						側溝蓋							
						雨水ます取付管復旧工							

管路		付帯工		側溝復旧工		雨水ます取付管復旧工		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
			路側防護柵復旧工			ガードレール ガードケブル ガードパイプ							
			縁石復旧工			歩車道境界ブロック 地先境界ブロック 植樹ブロック アスファ							
			車止めポスト復旧工			車止めポスト							
			道路植栽工			植樹帯盛土 植樹 地被類植付 支柱 樹名板							
			樹木・芝生管理工			樹木剪定 寄植剪定 芝刈 抜根除草 補植 支柱 樹木施肥 寄植・芝施肥 灌水 防除 寄植・芝薬剤散布 移植							
			既設構造物撤去工			既設構造物撤去 既設管撤去 既設人孔撤去 既設汚水ます撤去 コンクリート塊運搬処理							
		立坑工	管路土工			管路掘削 管路埋戻 発生土処理 埋戻土運搬							
			土留工			溝掘り 鋼矢板 広幅鋼矢板 軽量鋼矢板 H鋼杭 切梁・腹起し 横矢板							
			ライフプレート式土留工及び土工			ガイドコンクリート ライフプレート掘削土留 ライフプレート埋戻 ライフプレート支保 ライフプレート存置 ライフプレート支保材賃料等							
			鋼製ケーシング式土留工及び土工			鋼製ケーシング 圧入掘削 底盤コンクリート 圧入掘削設備 鋼製ケーシング 存置 仮設ケーシング 損料 立坑排水							

管路		立坑工		鋼製ケーシング式土留工及び土工立坑排水			レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	積算要素	単位			
						排水運搬処理 円形覆工板					
						地中連続壁工(壁式)					
						作業床					
						ガイドウォール					
						連続壁(壁式)					
						連壁鉄筋					
						アンカー					
						切梁・腹起し					
						仮設H鋼杭					
						廃液処理					
						泥土処理					
						殻運搬					
						殻処分					
						地中連続壁工(柱列式)					
						ガイドレンヂ					
						連続壁(柱列式)					
						プラント設置撤去					
						アンカー					
						切梁・腹起し					
						仮設H鋼杭					
						泥土処理					
						殻運搬					
						殻処分					
						管路面覆工					
						覆工					
						立坑設備工					
						立坑内仮設階段					
						仮設昇降設備					
						土砂搬出設備					
						立坑クレーン設備					
						埋設物防護工					
						埋設物防護					
						補助地盤改良工					
						薬液注入					
						高圧噴射攪拌					
						立坑水替工					
						立坑水替					
						地下水位低下工					
						ウェル・イント					
						ディープウェル					
			構造物撤去工								
						構造物取壊し工					
						コンクリート構造物取壊し					
						舗装版取壊し					
						石積取壊し					
						コンクリートはつり					
						吹付法面取壊し					
						鋼材切断					
						鋼矢板引抜					
						H鋼杭引抜					
						殻運搬処理					
						現場発生品運搬					
						構造物撤去工					
						排水構造物撤去A					
						排水構造物撤去B					
						コンクリートブロック撤去					
						根固めブロック撤去					
						プレキャスト擁壁撤去					
						フェンス撤去					
						手すり撤去					
						歩車道境界ブロック撤去					
						殻運搬処理					
						現場発生品運搬					

管路		構造物撤去工		構造物撤去工		現場発生品運搬		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
		コンクリート構造物補修工											
				劣化部除去工		劣化部除去							
						殻運搬処理							
				鉄筋処理工		鉄筋処理							
				断面修復工		断面修復							
				防食工		コンクリート防食被覆							
				改築足場工		改築足場							
		仮設工											
				工事用道路工		工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設アスファ							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							
						殻処分							
				仮橋・仮棧橋工		床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						軽石破砕							
						積込(ルーフ)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルーフ)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
				路面覆工		覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去							
						覆工板・覆工板受桁							
				土留・仮締切工		溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						H鋼杭							
						削孔(アカー)							

管路		仮設工		土留・仮締切工		削孔(アンカー)		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						アンカー鋼材加工組立・挿入・定着・頭部処理							
						グROUT注入							
						ボートマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タレット・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
					水替工								
						ポンプ排水							
					地下水位低下工								
						ウエルイント							
						ディープウエル							
					仮水路工								
						ヒュー管							
						コルゲートパイプ							
						暗渠排水管							
						フィルター材							
						素掘側溝							
						土のう							
						土のう積							
					残土受け入れ施設工								
						土のう							
						土のう積							
					作業ヤード整備工								
						ヤード造成							
					電力設備工								
						受変電設備							
						配電設備							
						電動機設備							
						照明設備							
					防塵対策工								
						仮設舗装							
						タイヤ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
					汚濁防止工								
						汚濁防止フェンス							
						濁水処理設備							
					防護施設工								
						切土(及び発破)防護柵							
						仮囲い							
					除雪工								
						現場内除雪(機械)							
						現場内除雪(人力)							
						仮囲い屋根部							
					雪寒施設工								
						ウェザーシールド							
						雪寒仮囲い(Pタイプ)							
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)							
					法面吹付工								
						仮設用ミル吹付							
					仮区画線工								
						仮区画線							

レベル0 : 下水道施設整備

レベル1 : 処理場・ポンプ場

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
処理場・ポンプ場		敷地造成土工										
				掘削工		掘削						
						土砂等運搬						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						転石破碎						
						押土(ルズ)						
						積込(ルズ)						
						人力積込						
			盛土工									
						路体(築堤)盛土						
						路床盛土						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(ルズ)						
						積込(ルズ)						
						人力積込						
						土材料						
			法面整形工									
						法面整形(切土部)						
						法面整形(盛土部)						
			残土処理工									
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		法面工										
			法枠工									
						現場打法枠						
						プレキャスト法枠						
						吹付枠						
			植生工									
						種子散布						
						野芝種子吹付						
						張芝						
						筋芝						
						市松芝						
						被覆シート張						
						養生(散水養生)						
		地盤改良工										
			表層安定処理工									
						サンドマット						
						安定処理						
						置換						
			パーチクルレーン工									
						サンドレーン						
						PVD						
			締固め改良工									
						サンドコンパクションパイル						
			固結工									
						粉体噴射攪拌						
						粉体噴射攪拌(先掘)						
						粉体噴射攪拌(移設)						
						粉体噴射攪拌(軸間変更)						
						スラリー攪拌						
						高圧噴射攪拌						
						中層混合処理						
						薬液注入						
		本体作業土工										
			作業土工									
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						

処理場・ポンプ場		本体作業土工		作業土工		基面整正		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ルーズ)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルーズ)						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
					掘削工	掘削						
						土砂等運搬						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						転石破碎						
						押土(ルーズ)						
						積込(ルーズ)						
						人力積込						
					盛土工	路体(築堤)盛土						
						路床盛土						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(ルーズ)						
						積込(ルーズ)						
						人力積込						
						土材料						
					法面整形工	法面整形(切土部)						
						法面整形(盛土部)						
					残土処理工	整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
			本体仮設工		土留・仮締切工	溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						ゲラウト注入						
						ホーリングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					地中連続壁工(壁式)	作業床						
						ガイドウォール						
						連続壁(壁式)						

処理場・ポンプ場		本体仮設工		地中連続壁工(壁式)		連続壁(壁式)		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						連壁鉄筋							
						アンカー							
						切梁・腹起し							
						仮設H鋼杭							
						廃液処理							
						泥土処理							
						殻運搬							
						殻処分							
					地中連続壁工(柱列式)								
						ガイドトンチ							
						連続壁(柱列式)							
						ブランク設置撤去							
						アンカー							
						切梁・腹起し							
						仮設H鋼杭							
						泥土処理							
						殻運搬							
						殻処分							
					補助地盤改良工								
						薬液注入							
						粉体噴射攪拌							
						粉体噴射攪拌(先掘)							
						粉体噴射攪拌(移設)							
						粉体噴射攪拌(軸間変更)							
						スラリー攪拌							
						高圧噴射攪拌							
						中層混合処理							
					水替工								
						ポンプ排水							
					地下水位低下工								
						ウェルイント							
						ディープウェル							
					仮橋・仮棧橋工								
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破碎							
						積込(ルース)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
					本体築造工								
						直接基礎工(改良)							
						粉体噴射攪拌							
						粉体噴射攪拌(先掘)							
						粉体噴射攪拌(移設)							
						粉体噴射攪拌(軸間変更)							

処理場・ポンプ場		本体築造工		直接基礎工(改良)		粉体噴射攪拌(軸間変更)		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						5リ-攪拌							
						高圧噴射攪拌							
						中層混合処理							
				既製杭工		既製コンクリート杭							
						積込(ル-ズ)							
						人力積込							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
				場所打杭工		現場取卸(鋼管杭)							
						場所打杭							
						積込(ル-ズ)							
						人力積込							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						殻運搬							
						殻処分							
						泥水処理							
				オフ-ソク基礎工		刃口金物据付							
						掘削沈下							
						沈下促進							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							
						足場							
						支保							
						底板コンクリート							
						中詰充填							
						天端コンクリート用型枠・支保							
						止水壁取壊し							
						殻運搬							
						殻処分							
				ニューマチック-ソク基礎工		ニューマチック-ソク設備							
						刃口金物据付							
						沈下掘削							
						沈下促進							
						コンクリート							
						型枠							
						処分費							
						鉄筋							
						足場							
						支保							
						砂セントル							
						中埋コンクリート							
						グローバルバルフ調整							
						中詰充填							
						天端コンクリート用型枠・支保							
						止水壁取壊し							
						殻運搬							
						殻処分							
				躯体工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							

処理場・ポンプ場		本体築造工		躯体工		鉄筋		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						足場						
						支保						
						チッピング						
						殻運搬						
						殻処分						
					伸縮継手工							
						止水板						
						目地材						
						伸縮目地充填						
						可とう継手						
						スリップバー						
					越流樋工							
						越流樋						
					越流堰板工							
						越流堰板						
					蓋工							
						FRP蓋						
						合成木材蓋						
						7M蓋						
						PG蓋						
						グレーチング蓋						
						鋼板蓋						
						蓋受枠						
						マンホール蓋						
						圧力蓋						
					角落し工							
						角落し						
						角落し受枠						
					手摺工							
						手すり						
					防食工							
						コンクリート防食被覆						
						足場						
					左官工							
						コンクリート金ごて仕上げ						
						モルタル金ごて仕上げ						
						防水モルタル金ごて仕上げ						
					防水工							
						アスファルト防水						
						シート防水(本体)						
						塗膜防水						
					塗装工							
						各種塗装						
						複層塗材						
					埋込管工							
						埋込管						
						スリフ管						
					仮壁撤去工							
						コンクリート構造物取壊し						
						殻運搬						
						殻処分						
					付属物工							
						足掛金物						
						クランプ						
						吊りフック						
						コンクリートアンカー						
						排水目皿						
						ハンスリフ						
						整流壁						
						堅樋						
					場内管路工							
					補助地盤改良工							
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						

処理場・ポンプ場		場内管路工		補助地盤改良工		高圧噴射攪拌		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要		
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素							
				管路土留工		木矢板土留 建て込み簡易土留 軽量鋼矢板土留 親杭横矢板土留 鋼矢板土留									
				路面覆工		覆工板受桁 覆工板設置・撤去 覆工板・覆工板受桁									
				開削水替工		開削水替									
				地下水位低下工		ウェル・イント デーブ・ウェル									
				管基礎工		砂基礎 砕石基礎 まくら土台基礎 はしご胴木基礎 コンクリート基礎 ソイルメント基礎 ベッドシート基礎									
				管布設工		硬質塩化ビニル管 強化プラスチック複合管 鉄筋コンクリート管 既製く形きよ ポリエチレン管 銅管 鋳鉄管 コルゲート管 ステンレス管 消雪管 伸縮可とう継手(管) マンホール削孔接続 継手類 弁類 弁ます類 水栓類 地中埋設標 埋設標識テープ 管蓋 既製開きよ									
				水路築造工		既製く形きよ 現場打水路 柵きよ 既製開きよ									
				側溝工		プレキャストL型側溝 L型側溝 均しコンクリート PC管 ヒューム管(B形管) 暗渠排水管 管(函)渠型側溝 鉄筋コンクリート台付管 巻きコンクリート 側溝基礎 プレキャストU型側溝 コルゲートフューム 自由勾配側溝 側溝蓋									

処理場・ポンプ場		場内管路工		側溝工		側溝蓋		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素					
				現場打ちマンホール工		1号マンホール							
						2号マンホール							
						3号マンホール							
						4号マンホール							
						5号マンホール							
						6号マンホール							
						7号マンホール							
						外副管							
						内副管							
				組立マンホール工		組立0号マンホール							
						組立1号マンホール							
						組立2号マンホール							
						組立3号マンホール							
						外副管							
						内副管							
				小型マンホール工		小型マンホール							
				取付管布設工		取付管							
				ます設置工		ます							
				舗装版破碎工		搬運搬							
						処分							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
				路面切削工		路面切削							
						搬運搬(路面切削)							
						処分							
				アスファルト舗装復旧工		下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						基層(車道・路肩部)							
						基層(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						表層(車道・路肩部)							
						表層(歩道部)							
				コンクリート舗装復旧工		下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						コンクリート舗装							
						連続鉄筋コンクリート舗装							
						縦目地							
						横目地							
						目地切り・清掃							
				区画線工		溶融式区画線							
						ペイント式区画線							
						高視認性区画線							
						区画線消去							
						区画線消去(WJ式日当施工量未滿)							
			吐口工										
				補助地盤改良工		薬液注入							

処理場・ポンプ場		吐口工		補助地盤改良工		薬液注入		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
				土留・仮締切工		高圧噴射攪拌							
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						ゲラウト注入							
						ボーリングマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タロット・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
				水替工		ポンプ排水							
				地下水位低下工		ウエルイント							
						ディープウエル							
				直接基礎工(改良)		粉体噴射攪拌							
						粉体噴射攪拌(先掘)							
						粉体噴射攪拌(移設)							
						粉体噴射攪拌(軸間変更)							
						スリ-攪拌							
						高圧噴射攪拌							
						中層混合処理							
				既製杭工		既製コンクリート杭							
						積込(ルーズ)							
						人力積込							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
				場所打杭工		場所打杭							
						積込(ルーズ)							
						人力積込							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						殻運搬							
						殻処分							
						泥水処理							
				躯体工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							

処理場・ポンプ場		吐口工		躯体工		コンクリート		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						型枠							
						鉄筋							
						足場							
						支保							
						殻運搬							
						殻処分							
					伸縮継手工								
						止水板							
						目地材							
						伸縮目地充填							
						可とう継手							
					角落し工								
						角落し							
						角落し受枠							
					コンクリート'ロック工(コンクリート'ロック積)								
						コンクリート'ロック基礎							
						プレキャスト基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						コンクリート'ロック積							
						大型'ロック積							
						胴込・裏込コンクリート							
						胴込・裏込材(碎石)							
						吸出し防止材(全面)設置							
						遮水シート張							
						目地板							
						養生費							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					コンクリート'ロック工(間知'ロック張)								
						コンクリート'ロック基礎							
						プレキャスト基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						間知'ロック張							
						目地板							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					コンクリート'ロック工(平'ロック張)								
						コンクリート'ロック基礎							
						平'ロック張							
						目地板							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					コンクリート'ロック工(連節'ロック張)								
						コンクリート'ロック基礎							
						プレキャスト基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						連節'ロック張							
						目地板							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					コンクリート'ロック工(緑化'ロック積)								
						コンクリート'ロック基礎							
						プレキャスト基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						緑化'ロック積							
						'ロック植栽							
						天端保護'ロック							
						目地板							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							

処理場・ポンプ場		吐口工		コンクリートブロック工(緑化ブロック積)		小口止コンクリート		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
				護岸付属物工		横帯コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯コンクリート							
						小口止							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止							
						小口止矢板							
						縦帯コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ縦帯コンクリート							
						巻止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止コンクリート							
						平張コンクリート							
						遮水シート張							
						手すり							
				石積(張)工(構造物単位)		石積(張)基礎							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎							
						基礎材							
						間詰コンクリート							
						石積							
						石張							
						天端コンクリート							
						目地板							
				石積(張)工		石積(張)基礎							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎							
						基礎材							
						間詰コンクリート							
						石張							
						石積							
						天端コンクリート							
						目地板							
				法粹工		現場打法粹							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ法粹							
						吹付粹							
				羽口工		じゃかご							
						ふとんかご							
						かご枠							
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張							
						連節ﾌﾞﾛｯｸ水中吊落し							
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張(コンクリート)							
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張(型枠)							
				根固めﾌﾞﾛｯｸ工		根固めﾌﾞﾛｯｸ製作							
						消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作							
						根固めﾌﾞﾛｯｸ据付							
						消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置							
						消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬							
						袋詰玉石							
				間詰工		間詰コンクリート							
						袋詰玉石							
						吸出し防止材							
				沈床工		粗朶沈床							
						袋詰玉石							
						粗朶単床							
						吸出し防止材							
				捨石工		捨石							
						表面均し							
				かご工		じゃかご							

処理場・ポンプ場		吐口工		かご工		じゃかご		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
		場内・進入道路工				ふとんかご							
				掘削工		掘削							
						土砂等運搬							
						軟弱土等運搬							
						整地							
						転石破碎							
						押土(ルズ)							
						積込(ルズ)							
						人力積込							
				残土処理工									
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
				舗装版破碎工									
						殻運搬							
						殻処分							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
				路面切削工									
						路面切削							
						殻運搬(路面切削)							
						殻処分							
				路床安定処理工									
						安定処理							
				盛土工									
						路体(築堤)盛土							
						路床盛土							
						土砂等運搬							
						整地							
						押土(ルズ)							
						積込(ルズ)							
						人力積込							
						土材料							
				法面整形工									
						法面整形(切土部)							
						法面整形(盛土部)							
				植生工									
						種子散布							
						野芝種子吹付							
						張芝							
						筋芝							
						市松芝							
						被覆シート張							
						養生(散水養生)							
				舗装準備工									
						不陸整正							
				アスファルト舗装工									
						下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						基層(車道・路肩部)							
						基層(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						表層(車道・路肩部)							
						表層(歩道部)							
				コンクリート舗装工									
						下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							

処理場・ポンプ場		場内・進入道路工		コンクリート舗装工		上層路盤(歩道部)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						コンクリート舗装						
						連続鉄筋コンクリート舗装						
						縦目地						
						横目地						
						目地切り・清掃						
					薄層カー舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						薄層カー舗装						
					ブロック舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						インターロッキングブロック舗装						
						特殊ブロック舗装						
						平石張						
					区画線工							
						熔融式区画線						
						ペイント式区画線						
						高視認性区画線						
						区画線消去						
						区画線消去(WJ式)						
					道路付属物工							
						視線誘導標						
						距離標						
						道路鉄						
						車線分離標						
						アンカー						
					小型標識工							
						標識柱						
						標識板						
					路側防護柵工							
						ガードレール						
						ガードパイプ						
						ガードケブル						
					緑石工							
						歩車道境界ブロック						
						地先境界ブロック						
						植樹ブロック						
						アスカブ						
					側溝工							
						プレキャストL型側溝						
						L型側溝						
						均しコンクリート						
						PC管						
						ヒューム管(B形管)						
						暗渠排水管						
						管(函)渠型側溝						
						鉄筋コンクリート台付管						
						巻きコンクリート						
						側溝基礎						
						プレキャストU型側溝						
						コルゲートリユーム						
						自由勾配側溝						
						側溝蓋						
					ます設置工							
						ます						
					擁壁工							
					補助地盤改良工							

処理場・ポンプ場		擁壁工	補助地盤改良工		ます		レベル 4	レベル 6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル 1	工区名・	レベル 2	箇所名・	レベル 3	箇所名・	レベル 4	箇所名・	積算要素		単位		
工事区分	構造物名	工種	工法名等	種別	工法名等	細別	工法名等					
						薬液注入						
						土留・仮締切工						
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						ゲラウト注入						
						ボートマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						パイロット・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					水替工							
						ポンプ排水						
					地下水位低下工							
						ウェル・イント						
						ディープウェル						
					既製杭工							
						既製コンクリート杭						
						積込(ルーズ)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
					場所打杭工							
						場所打杭						
						積込(ルーズ)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						殻運搬						
						殻処分						
						泥水処理						
					場所打擁壁工							
						殻運搬						
						殻処分						
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
						足場						
						目地材						
						止水板						

処理場・ポンプ場		擁壁工		場所打擁壁工		止水板		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法等	レベル3 種別	箇所名・ 工法等	レベル4 細別	箇所名・ 工法等					
						伸縮目地充填						
						水抜パイプ						
						吸出し防止材						
						プレキャスト擁壁工						
						プレキャスト擁壁						
						帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工						
						補強土壁基礎						
						補強土壁壁面材組立・設置						
						補強材取付						
						まき出し・敷均し、締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
						ジオキスタール補強土壁工(二重壁タイプ)						
						補強土壁基礎						
						補強土壁壁面材組立・設置						
						補強材取付						
						採石投入						
						まき出し・敷均し、締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
						ジオキスタール補強土壁工(鋼製枠タイプ)						
						補強土壁基礎						
						ジオキスタール壁面材組立・設置						
						ジオキスタール敷設						
						まき出し・敷均し、締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
						補強盛土工						
						補強土壁基礎						
						ジオキスタール壁面材組立・設置						
						ジオキスタール敷設						
						まき出し・敷均し、締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
						コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
						コンクリートブロック基礎						
						プレキャスト基礎						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						コンクリートブロック積						
						大型ブロック積						
						胴込・裏込コンクリート						
						胴込・裏込材(砕石)						
						吸出し防止材(全面)設置						
						遮水シート張						
						目地板						
						養生費						
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
						コンクリートブロック工(間知ブロック張)						
						コンクリートブロック基礎						
						プレキャスト基礎						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						間知ブロック張						
						目地板						
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
						吸出し防止材(全面)設置						
						遮水シート張						

処理場・ポンプ場		擁壁工		コンクリートブロック工(間知ブロック張)		遮水シート張		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						目地板							
						養生費							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					コンクリートブロック工(平ブロック張)								
						コンクリートブロック基礎							
						平ブロック張							
						目地板							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					コンクリートブロック工(連節ブロック張)								
						コンクリートブロック基礎							
						ブロック基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						連節ブロック張							
						目地板							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					コンクリートブロック工(緑化ブロック積)								
						コンクリートブロック基礎							
						ブロック基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						緑化ブロック積							
						ブロック植栽							
						天端保護ブロック							
						目地板							
						天端コンクリート							
						小口止コンクリート							
					緑化ブロック工								
						緑化ブロック積							
						遮水シート張							
						養生費							
						足場							
						ブロック植栽							
						天端コンクリート							
						目地板							
					石積(張)工(構造物単位)								
						石積(張)基礎							
						ブロック基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						石積							
						石張							
						天端コンクリート							
						目地板							
					石積(張)工								
						石積(張)基礎							
						ブロック基礎							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						石積							
						石張							
						胴込・裏込コンクリート							
						裏込材							
						天端コンクリート							
						目地板							
			場内植栽工										
				植栽工									
						植樹帯盛土							
						植樹							
						地被類植付							
						支柱							

処理場・ポンプ場		場内植栽工		植栽工		支柱		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
				移植工		樹名板							
				植生工		移植							
						種子散布							
						養生(散水養生)							
						客土吹付							
						植生基材吹付							
						植生シート							
						植生マット							
						植生筋							
						張芝							
						筋芝							
						市松芝							
						人工張芝							
						植生穴							
			修景池・水路工										
				植樹ます工		植樹ます							
				修景池工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							
						シート防水(修景)							
						止水板							
						目地材							
						伸縮目地充填							
						仕上げ							
						小型角落し							
				修景池水路及びます工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							
						シート防水(修景)							
						止水板							
						目地材							
						伸縮目地充填							
						集水ます(既製)							
						集水ます(現場打)							
			場内付帯工										
				門扉工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							
						仕上げ							
						門扉							
						銘板							
						郵便受け							
				フェンス工		フェンス基礎(プレキャスト)							
						フェンス基礎(現場打)							
						フェンス							
				デッキ工		デッキ基礎							
						デッキ							
				四阿工		四阿基礎							
						四阿							

処理場・ポンプ場		場内付帯工		四阿工		四阿		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
				パソ工		パソ基礎							
						パソ							
				モニュメント工		モニュメント基礎							
						モニュメント							
				パゴウ工		パゴウ基礎							
						パゴウ							
				旗ポール工		旗ポール基礎							
						旗ポール							
				遊具工		遊具基礎							
						遊具							
				案内板工		案内板基礎							
						案内板							
				花壇工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							
						仕上げ							
						客土							
				階段工		基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						仕上げ							
						ノスリブ							
				給水設備工		ディープウエル井							
						さく井							
				照明工		照明柱基礎							
						照明柱							
			構造物撤去工										
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜き							
						広幅鋼矢板引抜き							
						H鋼杭引抜き							
						コンクリートロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
				構造物撤去工		L型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PG管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートリユーム撤去							

処理場・ポンプ場		構造物撤去工		構造物撤去工		コルゲートフレーム撤去		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						マニホール撤去						
						鉄筋コンクリート台付管撤去						
						U型側溝撤去						
						蓋版撤去						
						プレキャスト擁壁撤去						
						フェンス撤去						
						手すり撤去						
						歩車道境界ブロック撤去						
						地先境界ブロック撤去						
						殻運搬						
						殻処分						
						現場発生品運搬						
			コンクリート構造物補修工									
				劣化部除去工								
						劣化部除去						
						殻運搬						
						殻処分						
				鉄筋処理工		鉄筋処理						
				断面修復工		断面修復						
				防食工		コンクリート被覆防食						
				改築足場工		改築足場						
			仮設工									
				工事用道路工								
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設アスファルト						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						殻運搬						
						殻処分						
				仮橋・仮棧橋工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						軽石破砕						
						積込(ルーズ)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルーズ)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						

処理場・ポンプ場		仮設工		仮橋・仮栈橋工		鋼管杭		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						現場取卸(鋼管杭)							
						防舷材							
					路面覆工								
						覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去							
					土留・仮締切工	覆工板・覆工板受桁							
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						グラウト注入							
						ボートマシ移動							
						アンカー材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
					水替工								
					地下水位低下工	ポンプ排水							
						ウエルイント							
						ディープウエル							
					仮水路工								
						ヒュー管							
						コルゲートパイプ							
						暗渠排水管							
						フィルター材							
						素掘側溝							
						土のう							
						土のう積							
					残土受入れ施設工								
						土のう							
						土のう積							
					作業ヤード整備工								
						ヤード造成							
					電力設備工								
						受電設備							
						配電設備							
						電動機設備							
						照明設備							
					防塵対策工								
						仮設舗装							
						タイヤ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
					汚濁防止工								
						汚濁防止フェンス							
						濁水処理設備							
					防護施設工								
						切土及び(発破)防護柵							

処理場・ポンプ場		仮設工		防護施設工		切土及び(発破)防護柵		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				除雪工		仮囲い						
						現場内除雪(機械)						
						現場内除雪(人力)						
						仮囲い屋根部						
				雪寒施設工		ウエザ-シェルター						
						雪寒仮囲い(Pタイプ)						
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)						
				法面吹付工		仮設用マルチ吹付						
				仮区画線工		仮区画線						
				防音工		仮設防音壁						
						仮設防音ハウス						
						仮設防音工基礎						
						仮設防音工換気照明設備						
				支給品運搬工		支給品運搬						
				交通管理工		交通誘導警備員						