


施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	—	ピロティ（南西側）	天井	化粧石膏ボード	S53	—	化粧せっこうボード	○	3	有	試料No. 3と同様
1	—	ピロティ（南西側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 4と同様
1	—	ピロティ（南西側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1	—	ピロティ（南西側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1	—	ピロティ（南西側）	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	ピロティ（南西側）	床	コンクリートカラー平板、モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	ピロティ（北西側）	天井	化粧石膏ボード	S53	—	化粧せっこうボード	○	3	有	試料No. 3と同様
1	—	ピロティ（北西側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 4と同様
1	—	ピロティ（北西側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1	—	ピロティ（北西側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1	—	ピロティ（北西側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑦	—	3	有	試料No. 10と同様
1	—	ピロティ（北西側）	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	ピロティ（北西側）	床	コンクリートカラー平板、モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	—	ピロティ（東側）	天井	化粧石膏ボード	S53	—	化粧せっこうボード	○	3	有	試料No. 3と同様
1	—	ピロティ（東側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 4と同様
1	—	ピロティ（東側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1	—	ピロティ（東側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1	—	ピロティ（東側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑦	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 10
1	—	ピロティ（東側）	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	ピロティ（東側）	床	コンクリートカラー平板、モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	物入B	天井	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	—	物入B	壁	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	—	物入B	巾木	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	—	物入B	床	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材




: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1～塔屋	—	階段室A	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材③	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 6
1～塔屋	—	階段室A	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材④	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 7
1～塔屋	—	階段室A	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1～塔屋	—	階段室A	床	モルタル金コテ押え、表面添化剤塗	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1～塔屋	—	階段室B	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 6と同様
1～塔屋	—	階段室B	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材④	×	3	有	試料No. 7と同様
1～塔屋	—	階段室B	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1～塔屋	—	階段室B	床	モルタル金コテ押え、表面添化剤塗	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0305	玄関	天井	内装パネル、断熱吸音板の上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	玄関	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル、断熱横層板、ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	玄関	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	玄関	床	防水モルタル塗コテ押えの上合成樹脂塗床	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0305	廊下	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	廊下	壁	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	廊下	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	廊下	床	内装パネル	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0305	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0305	洗面所	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	洗面所	壁	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	洗面所	床	内装パネル	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0305	物入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	物入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	物入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0305	便所	天井裏	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0305	便所	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	便所	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	スレートボード	○	3	有	
3	0305	便所	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	便所	床	内装パネル	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0305	浴室	天井裏	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0305	浴室	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	浴室	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	スレートボード	○	3	有	
3	0305	浴室	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	浴室	床	FRPフロアパン	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室4.5帖	天井	内装パネル、断熱吸音板の上ビニールクロス貼、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	和室4.5帖	壁	内装パネル、断熱横層板	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室4.5帖	床	内装パネルの上、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0305	押入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	押入	壁	内装パネル、断熱横層板、ラワンベニヤ	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	押入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	押入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	台所	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	台所	梁	書面に記載なし	S53	—	スレートボード	—	3	有	
3	0305	台所	壁	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	台所	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	台所	床	内装パネル	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0305	物入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	スレートボード	○	3	有	
3	0305	物入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	物入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	和室6帖A	壁	内装パネル、断熱吸音板、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室6帖A	床	内装パネルの上、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0305	押入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	押入	壁	内装パネル、断熱横層板、ラワンベニヤ	S53	—	スレートボード	○	3	有	
3	0305	押入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	押入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室6帖B	天井	内装パネル、断熱吸音板の上ビニールクロス	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0305	和室6帖B	壁	内装パネル、断熱横層板	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	和室6帖B	床	内装パネルの上、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 6と同様
3	0305	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 4と同様
3	0305	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 4と同様
3	0305	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0305	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型砕コンクリート打放	S53	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 6と同様
3	0305	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型砕コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 4と同様
3	0305	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 4と同様
3	0305	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S53	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
3	0305	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0305	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	


施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
9	0902	玄関	天井	内装パネル、断熱吸音板の上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	玄関	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル、断熱横層板、ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	玄関	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	玄関	床	防水モルタル塗コテ押えの上合成樹脂塗床	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
9	0902	廊下	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	廊下	壁	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	廊下	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	廊下	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
9	0902	洗面所	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	洗面所	壁	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	洗面所	床	内装パネル	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
9	0902	物入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	物入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	物入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
9	0902	便所	天井裏	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
9	0902	便所	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	便所	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	便所	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	便所	床	内装パネル	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
9	0902	浴室	天井裏	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
9	0902	浴室	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	浴室	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	浴室	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	浴室	床	FRPフロアパン	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室4.5帖	天井	内装パネル、断熱吸音板の上ビニールクロス貼、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	和室4.5帖	壁	内装パネル、断熱横層板	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室4.5帖	床	内装パネルの上、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



：分析済石綿検出建材

：分析未実施石綿含有の可能性のある建材

：分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
9	0902	押入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	押入	壁	内装パネル、断熱横層板、ラワンベニヤ	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	押入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	押入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	台所	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	台所	梁	書面に記載なし	S53	—	スレートボード	—	3	有	
9	0902	台所	壁	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	台所	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	台所	床	内装パネル	S53	—	ビニル床シート	×	3	有	
9	0902	物入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S53	—	スレートボード	○	3	有	
9	0902	物入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	物入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	和室6帖A	壁	内装パネル、断熱吸音板、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室6帖A	床	内装パネルの上、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
9	0902	押入	天井	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	押入	壁	内装パネル、断熱横層板、ラワンベニヤ	S53	—	スレートボード	○	3	有	
9	0902	押入	巾木	内装部品（木製）	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	押入	床	内装パネル	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室6帖B	天井	内装パネル、断熱吸音板の上ビニールクロス	S53	—	石綿非含有建材	×	—	無	
9	0902	和室6帖B	壁	内装パネル、断熱横層板	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	和室6帖B	床	内装パネルの上、タタミ寄	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 6と同様
9	0902	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 4と同様
9	0902	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 4と同様
9	0902	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
9	0902	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 6と同様
9	0902	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 4と同様
9	0902	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 4と同様
9	0902	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S53	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
9	0902	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
9	0902	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2~11	—	PS（住居）	天井	書面に記載なし	S56	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2~11	—	PS（住居）	壁	書面に記載なし	S56	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2~11	—	PS（住居）	床	書面に記載なし	S56	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	—	共用廊下	天井	書面に記載なし	S53	—	化粧せっこうボード	—	3	有	試料No. 3と同様
1~11	—	共用廊下	天井	書面に記載なし	S53	—	吹付けパーライト	—	1	無	試料No. 1と同様
1~11	—	共用廊下	梁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1~11	—	共用廊下	壁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 8と同様
1	—	共用廊下	配管エルボ	書面に記載なし	S53	—	配管エルボ保温材	—	2	検出	R5.5分析済。試料No. 2
2~11	—	共用廊下	床	書面に記載なし	S53	—	ビニル床シート	—	3	有	
1~11	—	EVホール	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放しの上パーライト吹付、化粧石膏ボード	S53	—	化粧せっこうボード	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 3
1~10	—	EVホール	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放しの上パーライト吹付、化粧石膏ボード	S53	—	吹付けパーライト	○	1	不検出	R5.5分析済。試料No. 1
1~塔屋	—	EVホール	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放しの上パーライト吹付、化粧石膏ボード	S53	—	仕上塗材⑤	○	3	有	試料No. 8と同様
1~塔屋	—	EVホール	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 8
塔屋	—	EVホール	配管エルボ	書面に記載なし	S53	—	配管エルボ保温材	—	2	有	試料No. 2と同様
1~11	—	EVホール	床	コンクリート金コテ押えの上長尺塩ビシート貼	S53	—	ビニル床シート	○	3	有	
1	—	EVホール	床	コンクリート金コテ押えの上長尺塩ビシート貼	S53	—	ノンスリップシート	○	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
塔屋	—	機械室	天井	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材⑩	—	3	有	試料No. 14と同様
塔屋	—	機械室	梁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材⑩	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 14
塔屋	—	機械室	壁	書面に記載なし	S53	—	仕上塗材⑩	—	3	有	試料No. 14と同様
塔屋	—	機械室	床	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	—	EV	天井	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	—	EV	壁	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	—	EV	巾木	書面に記載なし	S53	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	—	EV	床	書面に記載なし	S53	—	ビニル床シート	—	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
-	-	外部仕上	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上、アスファルト防水の上軽量コンクリート、モルタル金コテ押え化粧目地切、伸縮目地、アスファルトルーフコーキング目地切	S53	-	アスファルト防水	○	3	有	
-	-	外部仕上	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上、アスファルト防水の上軽量コンクリート、モルタル金コテ押え化粧目地切、伸縮目地、アスファルトルーフコーキング目地切	S53	-	塗膜防水	○	3	有	
-	-	外部仕上（ベランダ）	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上、アスファルト防水の上軽量コンクリート、モルタル金コテ押え化粧目地切、伸縮目地、アスファルトルーフコーキング目地切	S53	-	石綿非含有建材	○	-	無	
-	-	外部仕上（階段室）	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上、アスファルト防水の上軽量コンクリート、モルタル金コテ押え化粧目地切、伸縮目地、アスファルトルーフコーキング目地切	S53	-	アスファルト防水	○	3	有	
-	-	外部仕上（EVホール）	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上、アスファルト防水の上軽量コンクリート、モルタル金コテ押え化粧目地切、伸縮目地、アスファルトルーフコーキング目地切	S53	-	石綿非含有建材	○	-	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 1号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
—	—	外部仕上（機械室）	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上、アスファルト防水の上軽量コンクリート、モルタル金コテ押え化粧目地切、伸縮目地、アスファルトルーフコーキング目地切	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
—	—	外部仕上	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S53	—	仕上塗材①	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 4
—	—	外部仕上（ベランダ）	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S53	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 5と同様
—	—	外部仕上（階段室）	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S53	—	仕上塗材②	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 5
—	—	外部仕上（EVホール）	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S53	—	仕上塗材⑧	—	3	有	試料No. 11と同様
—	—	外部仕上（機械室）	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S53	—	仕上塗材⑧	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 11
1	—	外部仕上（階段室）	軒裏庇	モルタル防水金コテ押え	S53	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 6と同様
RF	—	外部仕上（階段室）	軒裏庇	モルタル防水金コテ押え	S53	—	仕上塗材⑨	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 12
RF	—	外部仕上（EVホール）	軒裏庇	モルタル防水金コテ押え	S53	—	仕上塗材⑩	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 13
—	—	外部仕上（ピロティ入口）	屋根	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材⑥	—	3	有	試料No. 9と同様
—	—	外部仕上（ピロティ入口）	天井	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材⑥	—	3	有	試料No. 9と同様
—	—	外部仕上（ピロティ入口）	壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材⑥	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 9

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	—	ピロティ（西側）	天井	化粧石膏ボード	S53	—	化粧せっこうボード	○	3	有	試料No. 17と同様
1	—	ピロティ（西側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
1	—	ピロティ（西側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	×	3	有	試料No. 22と同様
1	—	ピロティ（西側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	×	3	有	試料No. 22と同様
1	—	ピロティ（西側）	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	ピロティ（西側）	床	コンクリートカラー平板、モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	ピロティ（東側）	天井	化粧石膏ボード	S53	—	化粧せっこうボード	○	3	有	試料No. 17と同様
1	—	ピロティ（東側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
1	—	ピロティ（東側）	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	×	3	有	試料No. 22と同様
1	—	ピロティ（東側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑤	×	3	有	試料No. 22と同様
1	—	ピロティ（東側）	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	ピロティ（東側）	床	コンクリートカラー平板、モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	火災受信所	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑫	×	3	有	試料No. 24と同様
1	—	火災受信所	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S53	—	仕上塗材⑫	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 24
1	—	火災受信所	巾木	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	—	火災受信所	床	モルタル金コテ押え	S53	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1～塔屋	—	階段室A	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 20
1～塔屋	—	階段室A	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材④	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 21
1～塔屋	—	階段室A	巾木	モルタル金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1～塔屋	—	階段室A	床	モルタル金コテ押え、表面添化剤塗	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1～塔屋	—	階段室B	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
1～塔屋	—	階段室B	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材④	×	3	有	試料No. 21と同様
1～塔屋	—	階段室B	巾木	モルタル金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1～塔屋	—	階段室B	床	モルタル金コテ押え、表面添化剤塗	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0304	玄関	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
3	0304	玄関	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0304	玄関	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	玄関	床	防水モルタル金コテ押えの上合成樹脂塗床	S56	—	塗膜防水	○	3	有	
3	0304	廊下	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
3	0304	廊下	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	廊下	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	廊下	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0304	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	洗面所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	洗面所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	洗面所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0304	便所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	便所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	便所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	便所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0304	浴室	天井	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
3	0304	浴室	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
3	0304	浴室	巾木	FRPフロアパン立上り	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	浴室	床	FRPフロアパン	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	和室4.5帖	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0304	和室4.5帖	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0304	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	和室4.5帖	床	内装パネルの上化学タタミ敷、内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニヤ	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	台所	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
3	0304	台所	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
3	0304	台所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	台所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0304	物入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S56	—	スレートボード	○	3	有	
3	0304	物入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0304	和室6帖A	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0304	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	和室6帖A	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニア	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	和室6帖B	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0304	和室6帖B	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0304	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	和室6帖B	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0304	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
3	0304	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
3	0304	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
3	0304	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
3	0304	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 18と同様
3	0304	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S56	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
3	0304	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0304	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0502	玄関	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
5	0502	玄関	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0502	玄関	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	玄関	床	防水モルタル金コテ押えの上合成樹脂塗床	S56	—	塗膜防水	○	3	有	
5	0502	廊下	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
5	0502	廊下	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	廊下	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	廊下	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
5	0502	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	洗面所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	洗面所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	洗面所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
5	0502	便所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	便所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	便所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	便所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0502	浴室	天井	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
5	0502	浴室	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
5	0502	浴室	巾木	FRPフロアパン立上り	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	浴室	床	FRPフロアパン	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	和室4.5帖	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0502	和室4.5帖	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0502	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	和室4.5帖	床	内装パネルの上化学タタミ敷、内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニヤ	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	台所	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
5	0502	台所	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
5	0502	台所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	台所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0502	物入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S56	—	スレートボード	○	3	有	
5	0502	物入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0502	和室6帖A	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0502	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	和室6帖A	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニア	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	和室6帖B	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0502	和室6帖B	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0502	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	和室6帖B	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0502	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
5	0502	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
5	0502	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
5	0502	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
5	0502	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 18と同様
5	0502	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S56	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
5	0502	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0502	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0506	玄関	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
5	0506	玄関	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0506	玄関	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	玄関	床	防水モルタル金コテ押えの上合成樹脂塗床	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
5	0506	廊下	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
5	0506	廊下	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	廊下	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	廊下	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
5	0506	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	洗面所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	洗面所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	洗面所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
5	0506	便所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	便所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	便所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	便所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0506	浴室	天井	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
5	0506	浴室	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
5	0506	浴室	巾木	FRPフロアパン立上り	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	浴室	床	FRPフロアパン	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	和室4.5帖	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0506	和室4.5帖	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0506	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	和室4.5帖	床	内装パネルの上化学タタミ敷、内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニヤ	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	台所	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
5	0506	台所	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
5	0506	台所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	台所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0506	物入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S56	—	スレートボード	○	3	有	
5	0506	物入	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	物入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0506	和室6帖A	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0506	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	和室6帖A	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニヤ	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	押入	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0506	和室6帖B	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0506	和室6帖B	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0506	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	和室6帖B	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
5	0506	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
5	0506	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
5	0506	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
5	0506	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 18と同様
5	0506	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S56	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
5	0506	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0506	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
6	0602	玄関	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
6	0602	玄関	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
6	0602	玄関	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	玄関	床	防水モルタル金コテ押えの上合成樹脂塗床	S56	—	塗膜防水	○	3	有	
6	0602	廊下	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
6	0602	廊下	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	廊下	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	廊下	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
6	0602	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	洗面所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	洗面所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	洗面所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
6	0602	便所	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	便所	壁	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	便所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	便所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
6	0602	浴室	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	浴室	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
6	0602	浴室	巾木	FRPフロアパン立上り	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	浴室	床	FRPフロアパン	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	和室4.5帖	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
6	0602	和室4.5帖	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
6	0602	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	和室4.5帖	床	内装パネルの上化学タタミ敷、内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	和室4.5帖	床	内装パネルの上化学タタミ敷、内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	
6	0602	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニヤ	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	押入	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	台所	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
6	0602	台所	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
6	0602	台所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	台所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
6	0602	物入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S56	—	スレートボード	○	3	有	
6	0602	物入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
6	0602	和室6帖A	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
6	0602	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	和室6帖A	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニア	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	押入	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	和室6帖B	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
6	0602	和室6帖B	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
6	0602	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	和室6帖B	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
6	0602	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
6	0602	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
6	0602	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
6	0602	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
6	0602	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 18と同様
6	0602	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S56	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
6	0602	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
6	0602	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1103	玄関	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	-	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	玄関	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	-	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	玄関	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	玄関	床	防水モルタル金コテ押えの上合成樹脂塗床	S56	-	ビニル床シート	×	3	有	
11	1103	廊下	天井	内装パネル	S56	-	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	廊下	壁	内装パネル	S56	-	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	廊下	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	廊下	床	内装パネル	S56	-	ビニル床シート	×	3	有	
11	1103	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	洗面所	天井	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	洗面所	壁	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	洗面所	床	内装パネル	S56	-	ビニル床シート	×	3	有	
11	1103	便所	天井	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	便所	壁	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	便所	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1103	便所	床	内装パネル	S56	-	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1103	浴室	天井	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
11	1103	浴室	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
11	1103	浴室	巾木	FRPフロアパン立上り	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	浴室	床	FRPフロアパン	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	和室4.5帖	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	化粧せっこうボード（木目調）	×	3	有	
11	1103	和室4.5帖	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	和室4.5帖	床	内装パネルの上化学タタミ敷、内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニア	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	押入	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	台所	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	台所	壁	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	台所	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
11	1103	台所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	台所	床	内装パネル	S56	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1103	物入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S56	—	スレートボード	○	3	有	
11	1103	物入	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	物入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	石綿非含有建材	×	—	無	
11	1103	和室6帖A	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	和室6帖A	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニア	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	和室6帖B	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	化粧せっこうボード（木目調）	×	3	有	
11	1103	和室6帖B	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1103	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	和室6帖B	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1103	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
11	1103	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
11	1103	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
11	1103	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
11	1103	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 18と同様
11	1103	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S56	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
11	1103	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1103	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1107	玄関	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	-	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	玄関	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	-	せっこうボード	○	3	有	
11	1107	玄関	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	玄関	床	防水モルタル金コテ押えの上合成樹脂塗床	S56	-	塗膜防水	○	3	有	
11	1107	廊下	天井	内装パネル	S56	-	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	廊下	壁	内装パネル	S56	-	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	廊下	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	廊下	床	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S56	-	石綿非含有建材	-	-	無	
11	1107	洗面所	天井	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	洗面所	壁	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	洗面所	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	洗面所	床	内装パネル	S56	-	ビニル床シート	×	3	有	
11	1107	便所	天井	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	便所	壁	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	便所	巾木	内装部品（木製）	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	
11	1107	便所	床	内装パネル	S56	-	石綿非含有建材	○	-	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1107	浴室	天井	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
11	1107	浴室	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
11	1107	浴室	巾木	FRPフロアパン立上り	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	浴室	床	FRPフロアパン	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	和室4.5帖	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	化粧せっこうボード（木目調）	×	3	有	
11	1107	和室4.5帖	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	和室4.5帖	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	和室4.5帖	床	内装パネルの上化学タタミ敷、内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニヤ	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	押入	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	台所	天井	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	台所	壁	内装パネル	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	台所	壁	内装パネル	S56	—	ケイカル板第1種	×	3	有	
11	1107	台所	巾木	内装部品（木製）	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	台所	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1107	物入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	物入	壁	内装パネル、耐火サンドイッチパネル	S56	—	スレートボード	○	3	有	
11	1107	物入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	和室6帖A	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	化粧せっこうボード（木目調）	×	3	有	
11	1107	和室6帖A	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	和室6帖A	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	和室6帖A	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	押入	天井	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	押入	壁	内装パネル、断熱横層板の上ラワンベニア	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	押入	床	内装パネル	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	和室6帖B	天井	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	化粧せっこうボード（木目調）	×	3	有	
11	1107	和室6帖B	壁	内装パネル、ベニヤ型枠コンクリート打放しの上ビニールクロス貼	S56	—	せっこうボード	×	3	有	
11	1107	和室6帖B	巾木	内装部品（木製）、タタミ寄	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	和室6帖B	床	内装パネルの上化学タタミ敷	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
11	1107	ベランダ（台所側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
11	1107	ベランダ（台所側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
11	1107	ベランダ（台所側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	ベランダ（台所側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	ベランダ（和室6帖側）	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
11	1107	ベランダ（和室6帖側）	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	—	仕上塗材①	×	3	有	試料No. 18と同様
11	1107	ベランダ（和室6帖側）	手摺壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 18と同様
11	1107	ベランダ（和室6帖側）	隔板	書面に記載なし	S56	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
11	1107	ベランダ（和室6帖側）	巾木	モルタル防水金コテ押え	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	
11	1107	ベランダ（和室6帖側）	床	モルタル防水金コテ押え化粧目地切	S56	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

	: 分析済石棉検出建材
	: 分析未実施石棉含有の可能性のある建材
	: 分析済石棉不検出又は年代により石棉非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石棉含有の可能性	特記事項
1~11	—	PS (住居)	天井	書面に記載なし	S56	—	石棉非含有建材	—	—	無	
1~11	—	PS (住居)	壁	書面に記載なし	S56	—	石棉非含有建材	—	—	無	
1~11	—	PS (住居)	床	書面に記載なし	S56	—	石棉非含有建材	—	—	無	
2~11	—	共用廊下	天井	書面に記載なし	S56	—	化粧せっこうボード	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 17
1	—	共用廊下	天井	書面に記載なし	S56	—	吹付けパーライト (下地化粧PB)	—	1	不検出	R5.5分析済。試料No. 15 ※化粧PBは試料No. 17と同様 (検出)
1~11	—	共用廊下	天井	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材③	—	3	有	試料No. 20と同様
1~11	—	共用廊下	梁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 22と同様
1~11	—	共用廊下	壁	書面に記載なし	S56	—	仕上塗材⑤	—	3	有	試料No. 22と同様
1	—	共用廊下	配管エルボ	書面に記載なし	S56	—	配管エルボ保温材	—	2	検出	R5.5分析済。試料No. 16
1	—	共用廊下	床	書面に記載なし	S56	—	ノンスリップシート	—	3	有	
2~11	—	共用廊下	床	書面に記載なし	S56	—	ビニル床シート	—	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟

- : 分析済石綿検出建材
- : 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
- : 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1~11	-	EVホール	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧石膏ボード	S56	-	吹付けパーライト（下地化粧PB）	○	1	無	試料No. 15と同様 ※化粧PBは試料No. 17と同様（検出）
1~10	-	EVホール	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧石膏ボード	S56	-	仕上塗材③	-	3	有	試料No. 20と同様
塔屋	-	EVホール	天井	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧石膏ボード	S56	-	仕上塗材⑮	○	3	有	試料No. 28と同様
1~11	-	EVホール	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	-	仕上塗材⑤	×	3	有	試料No. 22と同様
塔屋	-	EVホール	梁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	-	仕上塗材⑮	×	3	有	試料No. 28と同様
1~11	-	EVホール	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	-	仕上塗材⑤	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 22
塔屋	-	EVホール	壁	ベニヤ型枠コンクリート打放	S56	-	仕上塗材⑮	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 28
塔屋	-	EVホール	配管エルボ	書面に記載なし	S56	-	配管エルボ保温材	-	2	有	試料No. 16と同様
2~11	-	EVホール	床	コンクリート金コテ押えの上長尺塩ビシート貼	S56	-	ビニル床シート	○	3	有	
塔屋	-	EVホール	床	コンクリート金コテ押えの上長尺塩ビシート貼	S56	-	石綿非含有建材	×	-	無	
塔屋	-	機械室	天井	書面に記載なし	S56	-	石綿非含有建材	-	-	無	
塔屋	-	機械室	壁	書面に記載なし	S56	-	石綿非含有建材	-	-	無	
塔屋	-	機械室	床	書面に記載なし	S56	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	天井	書面に記載なし	S56	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	壁	書面に記載なし	S56	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	床	書面に記載なし	S56	-	ビニル床シート	-	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 2号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
-	-	外部仕上	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上	S56	-	アスファルト防水	○	3	有	
-	-	外部仕上 (ベランダ)	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上	S53	-	石綿非含有建材	×	-	無	
-	-	外部仕上 (階段室)	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上	S53	-	アスファルト防水	○	3	有	
-	-	外部仕上 (EVホール)	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上	S53	-	石綿非含有建材	×	-	無	
-	-	外部仕上 (機械室)	屋上	アスファルト露出防水シルバー仕上	S53	-	石綿非含有建材	×	-	無	
-	-	外部仕上	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S56	-	仕上塗材①	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 18
-	-	外部仕上 (ベランダ)	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S56	-	仕上塗材②	×	3	有	試料No. 19と同様
-	-	外部仕上 (階段室)	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S56	-	仕上塗材②	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 19
-	-	外部仕上 (EVホール)	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S56	-	仕上塗材⑧	×	3	有	試料No. 25と同様
-	-	外部仕上 (機械室)	外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放、化粧目地切の上吹付	S56	-	仕上塗材⑧	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 25
1	-	外部仕上 (階段室)	軒裏庇	モルタル防水金コテ押え	S56	-	仕上塗材③	×	3	有	試料No. 20と同様
RF	-	外部仕上 (階段室)	軒裏庇	モルタル防水金コテ押え	S56	-	仕上塗材⑬	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 26
RF	-	外部仕上 (EVホール)	軒裏庇	モルタル防水金コテ押え	S56	-	仕上塗材⑭	×	3	検出	R5.5分析済。試料No. 27
-	-	外部仕上 (ピロティ入口)	屋根	書面に記載なし	S56	-	仕上塗材⑥	-	3	有	試料No. 23と同様
-	-	外部仕上 (ピロティ入口)	天井	書面に記載なし	S56	-	仕上塗材⑥	-	3	有	試料No. 23と同様
-	-	外部仕上 (ピロティ入口)	壁	書面に記載なし	S56	-	仕上塗材⑥	-	3	検出	R5.5分析済。試料No. 23

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	玄関	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
1	0106	玄関	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
1	0106	ホール	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
1	0106	ホール	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	ホール	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
1	0106	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	物入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	物入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	台所	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
1	0106	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S57	—	スレートボード	—	3	有	
1	0106	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
1	0106	台所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	台所	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洗面所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洗面所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	浴室	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	浴室	天井	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
1	0106	浴室	壁	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
1	0106	浴室	巾木	ユニットフローア立上り取合コーキング	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	浴室	床	ユニットフローア	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	便所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	床の間	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	床の間	壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	床の間	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	床の間	床	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	洋室	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	洋室	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洋室	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洋室	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 1と同様
1	0106	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 2と同様
1	0106	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 2と同様
1	0106	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S57	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
1	0106	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 1と同様
1	0106	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 2と同様
1	0106	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0204	玄関	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
2	0204	玄関	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
2	0204	ホール	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
2	0204	ホール	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	ホール	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
2	0204	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	物入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	物入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	台所	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
2	0204	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S57	—	スレートボード	—	3	有	
2	0204	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
2	0204	台所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	台所	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0204	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	洗面所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	洗面所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
2	0204	浴室	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	浴室	天井	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
2	0204	浴室	壁	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
2	0204	浴室	巾木	ユニットフローア立上り取合コーキング	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	浴室	床	ユニットフローア	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	便所	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	便所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	便所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	便所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	便所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0204	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	床の間	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	床の間	壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	床の間	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	床の間	床	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	洋室	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	洋室	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	洋室	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	洋室	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0204	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0204	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 1と同様
2	0204	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 2と同様
2	0204	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 2と同様
2	0204	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S57	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
2	0204	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0204	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 1と同様
2	0204	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 2と同様
2	0204	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	ベランダ（洋室側）	隔板	書面に記載なし	S57	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
2	0204	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0204	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0302	玄関	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0302	玄関	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0302	ホール	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0302	ホール	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	ホール	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0302	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	物入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	物入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	台所	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0302	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S57	—	スレートボード	—	3	有	
3	0302	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0302	台所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	台所	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0302	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	洗面所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	洗面所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	浴室	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	浴室	天井	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
3	0302	浴室	壁	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
3	0302	浴室	巾木	ユニットフローア立上り取合コーキング	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	浴室	床	ユニットフローア	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	便所	天井裏	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	便所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	便所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	便所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	便所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0302	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	床の間	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	床の間	壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	床の間	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	床の間	床	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	洋室	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	洋室	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	洋室	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	洋室	床	突板貼床用合板	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0302	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0302	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 1と同様
3	0302	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 2と同様
3	0302	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 2と同様
3	0302	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S57	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
3	0302	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0302	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 1と同様
3	0302	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 2と同様
3	0302	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	ベランダ（洋室側）	隔板	書面に記載なし	S57	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
3	0302	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0302	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1~5	-	PS	天井	書面に記載なし	S57	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	壁	書面に記載なし	S57	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	床	書面に記載なし	S57	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	-	仕上塗材①	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 1
1~5	-	階段室	壁	モルタル刷毛引きの上アクリル系リシン吹付	S57	-	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 2と同様
1~5	-	階段室	巾木	防水モルタル塗コテ押え	S57	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1~5	-	階段室	床	防水モルタル塗コテ押え、鉄製ノンスリップ	S57	-	石綿非含有建材	○	-	無	
3~5	-	EVホール	天井	無石綿ケイカル板	H21	-	ケイカル板第1種	○	3	無	年代により石綿非含有建材
1~5	-	EVホール	壁	吹付塗装	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
3~5	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	ノンスリップシート	×	3	無	年代により石綿非含有建材
-	-	EV	天井	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	壁	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	床	書面に記載なし	H21	-	ビニル床タイル	-	3	無	年代により石綿非含有建材

施設名： 県営青木鉄筋住宅 3号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
—	住棟	外部仕上	屋上	書面に記載なし	S57	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上	外壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	検出	R5.5分析済。試料No.2
—	住棟	外部仕上	軒裏庇	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材①	○	3	有	試料No.1と同様
—	EV棟	外部仕上	屋根	RC直押え+加硫ゴム系シート防水	H21	—	シート防水	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	外部仕上	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材③	○	3	無	年代により石綿非含有建材
3~5	EV棟	外部仕上 (EVホール)	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材④	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	外部仕上	柱	鉄骨+ラスモルタル+吹付塗装	H21	—	仕上塗材③	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	内部仕上	天井	書面に記載なし	H21	—	吹付けロックウール	○	1	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	内部仕上	梁	書面に記載なし	H21	—	吹付けロックウール	○	1	無	年代により石綿非含有建材

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0101	玄関	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	玄関	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
1	0101	ホール	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
1	0101	ホール	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	ホール	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
1	0101	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	物入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	台所	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
1	0101	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S57	—	スレートボード	—	3	有	
1	0101	台所	壁	タッブ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
1	0101	台所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	台所	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0101	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	洗面所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	洗面所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	浴室	天井	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
1	0101	浴室	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
1	0101	浴室	巾木	ユニットフロアー立上り取合コーキング	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	浴室	床	ユニットフロアー	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	便所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	便所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	便所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	便所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
1	0101	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉柁合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0101	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	床の間	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0101	床の間	壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0101	床の間	床	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0101	洋室	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0101	洋室	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	洋室	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	洋室	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
1	0101	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉柁合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0101	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 3と同様
1	0101	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 4と同様
1	0101	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 4と同様
1	0101	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S57	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
1	0101	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0101	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0101	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 3と同様
1	0101	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 4と同様
1	0101	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0206	玄関	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
2	0206	玄関	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
2	0206	ホール	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
2	0206	ホール	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	ホール	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
2	0206	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	物入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	台所	天井	化粧石膏ボード	S57	—	石綿非含有建材	×	—	無	
2	0206	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S57	—	スレートボード	—	3	有	
2	0206	台所	壁	タッブ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
2	0206	台所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	台所	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0206	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	洗面所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	洗面所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	浴室	天井	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
2	0206	浴室	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板	S57	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
2	0206	浴室	巾木	ユニットフロアー立上り取合コーキング	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	浴室	床	ユニットフロアー	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	便所	天井	塩ビ合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	便所	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	便所	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	便所	床	エバータイル合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉柁合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0206	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	押入	巾木	雑巾摺	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	床の間	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	床の間	壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	床の間	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	床の間	床	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	洋室	天井	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	洋室	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	洋室	巾木	木製	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	洋室	床	突板貼床用合板	S57	—	ビニル床シート	×	3	有	
2	0206	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉柁合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
2	0206	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	押入	床	床パネル	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 3と同様
2	0206	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 4と同様
2	0206	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 4と同様
2	0206	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S57	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
2	0206	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	
2	0206	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S57	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 3と同様
2	0206	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 4と同様
2	0206	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S57	—	石綿非含有建材	—	—	無	
2	0206	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S57	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1~5	-	PS	天井	書面に記載なし	S57	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	壁	書面に記載なし	S57	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	床	書面に記載なし	S57	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	-	仕上塗材①	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 3
1~5	-	階段室	壁	モルタル刷毛引きの上アクリル系リシン吹付	S57	-	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 4と同様
1~5	-	階段室	巾木	防水モルタル塗コテ押え	S57	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1~5	-	階段室	床	防水モルタル塗コテ押え、鉄製ノンスリップ	S57	-	石綿非含有建材	○	-	無	
3~5	-	EVホール	天井	無石綿ケイカル板	H21	-	ケイカル板第1種	○	3	無	年代により石綿非含有建材
1~5	-	EVホール	壁	吹付塗装	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
3~5	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	ノンスリップシート	×	3	無	年代により石綿非含有建材
-	-	EV	天井	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	壁	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	床	書面に記載なし	H21	-	ビニル床タイル	-	3	無	年代により石綿非含有建材

施設名： 県営青木鉄筋住宅 4号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
—	住棟	外部仕上	屋上	書面に記載なし	S57	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上	外壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材②	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 4
—	住棟	外部仕上	軒裏庇	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S57	—	仕上塗材①	○	3	有	試料No. 3と同様
—	EV棟	外部仕上	屋根	RC直押え+加硫ゴム系シート防水	H21	—	シート防水	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	外部仕上	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材③	○	3	無	年代により石綿非含有建材
3~5	EV棟	外部仕上 (EVホール)	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材④	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	外部仕上	柱	鉄骨+ラスモルタル+吹付塗装	H21	—	仕上塗材③	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	内部仕上	天井	書面に記載なし	H21	—	吹付けロックウール	○	1	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	内部仕上	梁	書面に記載なし	H21	—	吹付けロックウール	○	1	無	年代により石綿非含有建材

施設名： 県営青木鉄筋住宅 5号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	玄関	天井	特殊化粧合板パネル	S59	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
1	0106	玄関	壁	ビニール合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	玄関	巾木	防水モルタルコテ押え、木製	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	玄関	床	モルタルコテ押エの上塩ビシート貼、突板貼床用合板	S59	—	ビニル床シート	○	3	有	
1	0106	ホール	天井	特殊化粧合板パネル	S59	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
1	0106	ホール	壁	ビニール合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	ホール	巾木	防水モルタルコテ押え、木製	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	ホール	床	モルタルコテ押エの上塩ビシート貼、突板貼床用合板	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	物入	巾木	雑巾摺	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	物入	床	床パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	台所	天井	特殊化粧合板パネル、アクリル系樹脂化粧亜鉛メッキ鋼板パネル	S59	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
1	0106	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、ビニール合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	×	—	無	
1	0106	台所	巾木	木製	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	台所	床	突板貼床用合板	S59	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 5号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	洗面所	天井	特殊合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洗面所	壁	ビニール合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洗面所	巾木	木製	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	浴室	天井裏	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	浴室	天井	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板	S59	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
1	0106	浴室	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板	S59	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
1	0106	浴室	巾木	ユニットフロア立上り取合コーキング	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	浴室	床	ユニットフロア	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	天井	特殊合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	壁	ビニール合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	巾木	木製	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	便所	床	シームレスフロア合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉柂合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 5号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	巾木	雑巾摺	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	床	床パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	床の間	天井	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	床の間	壁	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	床の間	巾木	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	床の間	床	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	洋室	天井	特殊合板パネル	S59	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
1	0106	洋室	壁	ビニール合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洋室	巾木	木製	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	洋室	床	突板貼床用合板	S59	—	ビニル床シート	×	3	有	
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉柁合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 5号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1	0106	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	巾木	雑巾摺	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	押入	床	床パネル	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S59	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 5と同様
1	0106	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S59	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 6と同様
1	0106	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S59	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 6と同様
1	0106	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S59	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
1	0106	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	
1	0106	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S59	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 5と同様
1	0106	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S59	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 6と同様
1	0106	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S59	—	石綿非含有建材	—	—	無	
1	0106	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S59	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 5号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1~5	-	PS	天井	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	壁	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	床	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	-	仕上塗材①	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 5
5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	-	ケイカル板第1種	○	3	有	
1~5	-	階段室	壁	モルタル刷毛引きの上アクリル系リシン吹付	S58	-	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 6と同様
1~5	-	階段室	巾木	防水モルタル塗コテ押え	S58	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1~5	-	階段室	床	防水モルタル塗コテ押え、鉄製ノンスリップ	S58	-	石綿非含有建材	○	-	無	
2~5	-	EVホール	天井	無石綿ケイカル板	H21	-	石綿非含有建材	×	-	無	
1~5	-	EVホール	壁	吹付塗装	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
3~5	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	ノンスリップシート	×	3	無	年代により石綿非含有建材
-	-	EV	天井	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	壁	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	床	書面に記載なし	H21	-	ノンスリップシート+ビニル床タイル	-	3	無	年代により石綿非含有建材

施設名： 県営青木鉄筋住宅 5号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
—	住棟	外部仕上	屋上	書面に記載なし	S58	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上(塔屋)	屋上	書面に記載なし	S58	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上	外壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 6
—	住棟	外部仕上	軒裏庇	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材①	○	3	有	試料No. 5と同様
—	EV棟	外部仕上	屋根	RC直押え+加硫ゴム系シート防水	H21	—	シート防水	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	外部仕上	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材③	○	3	無	年代により石綿非含有建材
3~5	EV棟	外部仕上 (EVホール)	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材④	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	内部仕上	天井	書面に記載なし	H21	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	EV棟	内部仕上	梁	書面に記載なし	H21	—	石綿非含有建材	—	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 6号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0406	玄関	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
4	0406	玄関	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S58	—	ノンスリップシート	×	3	有	
4	0406	ホール	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
4	0406	ホール	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	ホール	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
4	0406	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	物入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	物入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	台所	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
4	0406	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S58	—	スレートボード	—	3	有	
4	0406	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
4	0406	台所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	台所	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 6号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0406	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	洗面所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	洗面所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
4	0406	浴室	天井	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
4	0406	浴室	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
4	0406	浴室	巾木	ユニットフロアー立上り取合コーキング	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	浴室	床	ユニットフロアー	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	便所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	便所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	便所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	便所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
4	0406	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉柁合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 6号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0406	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	押入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	床の間	天井	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0406	床の間	壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0406	床の間	床	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0406	洋室	天井	書面に記載なし	S58	—	化粧せっこうボード	—	3	有	
4	0406	洋室	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	洋室	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	洋室	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
4	0406	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉柾合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 6号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0406	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 7と同様
4	0406	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 8と同様
4	0406	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 8と同様
4	0406	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S58	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
4	0406	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0406	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 7と同様
4	0406	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 8と同様
4	0406	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0406	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 6号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1~5	-	PS	天井	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	壁	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	床	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	-	仕上塗材①	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 7
5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	-	ケイカル板第1種	○	3	有	
1~5	-	階段室	壁	モルタル刷毛引きの上アクリル系リシン吹付	S58	-	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 8と同様
1~5	-	階段室	巾木	防水モルタル塗コテ押え	S58	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1~5	-	階段室	床	防水モルタル塗コテ押え、鉄製ノンスリップ	S58	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1~5	-	EVホール	天井	無石綿ケイカル板	H21	-	石綿非含有建材	×	-	無	
1~5	-	EVホール	壁	吹付塗装	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
3~5	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	ノンスリップシート	×	3	無	年代により石綿非含有建材
-	-	EV	天井	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	壁	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	床	書面に記載なし	H21	-	ノンスリップシート+ビニル床タイル	-	3	無	年代により石綿非含有建材

施設名： 県営青木鉄筋住宅 6号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
—	住棟	外部仕上	屋上	書面に記載なし	S58	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上 (塔屋)	屋上	書面に記載なし	S58	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上	外壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 8
—	住棟	外部仕上	軒裏庇	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材①	○	3	有	試料No. 7と同様
—	EV棟	外部仕上	屋根	RC直押え+加硫ゴム系シート防水	H21	—	シート防水	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	外部仕上	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材③	○	3	無	年代により石綿非含有建材
3~5	EV棟	外部仕上 (EVホール)	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材④	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	内部仕上	天井	書面に記載なし	H21	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	EV棟	内部仕上	梁	書面に記載なし	H21	—	石綿非含有建材	—	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0301	玄関	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
3	0301	玄関	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0301	ホール	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
3	0301	ホール	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	ホール	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
3	0301	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	物入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	物入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	台所	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
3	0301	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S58	—	スレートボード	—	3	有	
3	0301	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	×	—	無	
3	0301	台所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	台所	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0301	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	洗面所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	洗面所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	浴室	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	浴室	天井	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
3	0301	浴室	壁	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
3	0301	浴室	巾木	ユニットフローア立上り取合コーキング	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	浴室	床	ユニットフローア	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	便所	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	便所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	便所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	便所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	便所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0301	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	床の間	天井	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	床の間	壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	床の間	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	床の間	床	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	洋室	天井	書面に記載なし	S58	—	化粧せっこうボード	—	3	有	
3	0301	洋室	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	洋室	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	洋室	床	突板貼床用合板	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0301	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
3	0301	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 9と同様
3	0301	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 10と同様
3	0301	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 10と同様
3	0301	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S58	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
3	0301	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
3	0301	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 9と同様
3	0301	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 10と同様
3	0301	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
3	0301	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0405	玄関	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
4	0405	玄関	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
4	0405	ホール	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
4	0405	ホール	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	ホール	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
4	0405	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	物入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	物入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	台所	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
4	0405	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S58	—	スレートボード	—	3	有	
4	0405	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	×	—	無	
4	0405	台所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	台所	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0405	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	洗面所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	洗面所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	ビニル床シート	○	3	有	
4	0405	浴室	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	浴室	天井	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
4	0405	浴室	壁	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
4	0405	浴室	巾木	ユニットフローア立上り取合コーキング	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	浴室	床	ユニットフローア	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	便所	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	便所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	便所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	便所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	便所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

- : 分析済石綿検出建材
- : 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
- : 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0405	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	床の間	天井	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	床の間	壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	床の間	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	床の間	床	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	洋室	天井	書面に記載なし	S58	—	化粧せっこうボード	—	3	有	
4	0405	洋室	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	洋室	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	洋室	床	突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟




: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0405	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉柁合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
4	0405	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 9と同様
4	0405	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 10と同様
4	0405	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 10と同様
4	0405	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S58	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
4	0405	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
4	0405	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 9と同様
4	0405	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 10と同様
4	0405	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
4	0405	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0504	玄関	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
5	0504	玄関	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	玄関	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	玄関	床	防水モルタル塗コテ押工、突板貼床用合板	S58	—	ビニル床シート	×	3	有	
5	0504	ホール	天井	化粧石膏ボード	S58	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0504	ホール	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	ホール	巾木	防水モルタル塗コテ押工、木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	ホール	床	突板貼床用合板	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	物入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	物入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	物入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	物入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	台所	天井	化粧石膏ボード	S58	—	化粧せっこうボード	○	3	有	
5	0504	台所	吊戸棚	書面に記載なし	S58	—	スレートボード	—	3	有	
5	0504	台所	壁	タッパ化粧珪酸カルシウム石綿板、合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	×	—	無	
5	0504	台所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	台所	床	突板貼床用合板	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0504	洗面所	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	洗面所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	洗面所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	洗面所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	洗面所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	浴室	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	浴室	天井	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板パネル	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
5	0504	浴室	壁	タッ化粧珪酸カルシウム石綿板	S58	—	ケイカル板第1種	○	3	有	
5	0504	浴室	巾木	ユニットフローア立上り取合コーキング	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	浴室	床	ユニットフローア	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	便所	天井裏	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	便所	天井	塩ビ合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	便所	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	便所	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	便所	床	エバータイル合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

- : 分析済石綿検出建材
- : 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
- : 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0504	和室6.0帖（台所側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	和室6.0帖（台所側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	和室6.0帖（台所側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	和室6.0帖（台所側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	床の間	天井	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	床の間	壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	床の間	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	床の間	床	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	洋室	天井	書面に記載なし	S58	—	化粧せっこうボード	—	3	有	
5	0504	洋室	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	洋室	巾木	木製	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	洋室	床	突板貼床用合板	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0504	和室6.0帖（洋室側）	天井	ラミネート杉桤合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	和室6.0帖（洋室側）	壁	合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	和室6.0帖（洋室側）	巾木	タタミ寄	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	和室6.0帖（洋室側）	床	床パネル下地タタミ敷き	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	天井	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	壁	押入用プリント合板パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	巾木	雑巾摺	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	押入	床	床パネル	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	
5	0504	ベランダ（台所側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 9と同様
5	0504	ベランダ（台所側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 10と同様
5	0504	ベランダ（台所側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材②	—	3	有	試料No. 10と同様
5	0504	ベランダ（台所側）	隔板	書面に記載なし	S58	—	ケイカル板第1種	—	3	有	
5	0504	ベランダ（台所側）	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	ベランダ（台所側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟



: 分析済石綿検出建材



: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材



: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
5	0504	ベランダ（洋室側）	天井	書面に記載なし	S58	—	仕上塗材①	—	3	有	試料No. 9と同様
5	0504	ベランダ（洋室側）	壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 10と同様
5	0504	ベランダ（洋室側）	手摺壁	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	ベランダ（洋室側）	巾木	書面に記載なし	S58	—	石綿非含有建材	—	—	無	
5	0504	ベランダ（洋室側）	床	防水モルタル塗コテ押エ	S58	—	石綿非含有建材	○	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材


書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
1~5	-	PS	天井	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	壁	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	PS	床	書面に記載なし	S58	-	石綿非含有建材	-	-	無	
1~5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	-	仕上塗材①	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 9
5	-	階段室	天井	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	-	ケイカル板第1種	○	3	有	
1~5	-	階段室	壁	モルタル刷毛引きの上アクリル系リシン吹付	S58	-	仕上塗材②	○	3	有	試料No. 10と同様
1~5	-	階段室	巾木	防水モルタル塗コテ押え	S58	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1~5	-	階段室	床	防水モルタル塗コテ押え、鉄製ノンスリップ	S58	-	石綿非含有建材	×	-	無	
1~5	-	EVホール	天井	無石綿ケイカル板	H21	-	石綿非含有建材	×	-	無	
1~5	-	EVホール	壁	吹付塗装	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
1	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	石綿非含有建材	○	-	無	
3~5	-	EVホール	床	カラー平板ブロック	H21	-	ノンスリップシート	×	3	無	年代により石綿非含有建材
-	-	EV	天井	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	壁	書面に記載なし	H21	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	EV	床	書面に記載なし	H21	-	ノンスリップシート+ビニル床タイル	-	3	無	年代により石綿非含有建材

施設名： 県営青木鉄筋住宅 7号棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
—	住棟	外部仕上	屋上	書面に記載なし	S58	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上 (塔屋)	屋上	書面に記載なし	S58	—	シート防水	—	3	有	
—	住棟	外部仕上	外壁	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材②	○	3	検出	R5.5分析済。試料No. 10
—	住棟	外部仕上	軒裏庇	コンクリート型枠打放シの上アクリル系リシン吹付	S58	—	仕上塗材①	○	3	有	試料No. 9と同様
—	EV棟	外部仕上	屋根	RC直押え+加硫ゴム系シート防水	H21	—	シート防水	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	外部仕上	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材③	○	3	無	年代により石綿非含有建材
3~5	EV棟	外部仕上 (EVホール)	外壁	ALC板+吹付塗装	H21	—	仕上塗材④	○	3	無	年代により石綿非含有建材
—	EV棟	内部仕上	天井	書面に記載なし	H21	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	EV棟	内部仕上	梁	書面に記載なし	H21	—	石綿非含有建材	—	—	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 付属棟



: 分析済石綿検出建材

: 分析未実施石綿含有の可能性がある建材

: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
-	-	変電ポンプ室	天井	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	変電ポンプ室	壁	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	変電ポンプ室	配管エルボ	書面に記載なし	-	-	配管エルボ保温材	-	2	検出	R5.5分析済。試料No. 13
-	-	変電ポンプ室	床	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	ポンプ室	天井	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	ポンプ室	壁	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	ポンプ室	配管エルボ	書面に記載なし	-	-	配管エルボ保温材	-	2	検出	R5.5分析済。試料No. 16
-	-	ポンプ室	床	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	倉庫	天井	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	倉庫	壁	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	
-	-	倉庫	床	書面に記載なし	-	-	石綿非含有建材	-	-	無	

施設名： 県営青木鉄筋住宅 付属棟

	: 分析済石綿検出建材
	: 分析未実施石綿含有の可能性のある建材
	: 分析済石綿不検出又は年代により石綿非含有建材

書面調査							目視調査			調査結果	
階数	部屋番号	部屋名	部位	建材名	建築年	改修歴	建材名	整合性確認	建材レベル	石綿含有の可能性	特記事項
—	—	外部仕上（変電ポンプ室）	屋上屋根	書面に記載なし	—	—	アスファルト防水	—	3	有	
—	—	外部仕上（変電ポンプ室）	外壁	書面に記載なし	—	—	仕上塗材②	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 11
—	—	外部仕上（変電ポンプ室）	軒裏庇	書面に記載なし	—	—	仕上塗材①	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 12
—	—	外部仕上（ポンプ室）	屋上屋根	書面に記載なし	—	—	石綿非含有建材	—	—	無	
—	—	外部仕上（ポンプ室）	外壁	書面に記載なし	—	—	仕上塗材②	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 14
—	—	外部仕上（ポンプ室）	軒裏庇	書面に記載なし	—	—	仕上塗材①	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 15
—	—	外部仕上（倉庫）	屋上屋根	書面に記載なし	—	—	塗膜防水	—	3	有	
—	—	外部仕上（倉庫）	外壁	書面に記載なし	—	—	仕上塗材②	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 17
—	—	外部仕上（倉庫）	軒裏庇	書面に記載なし	—	—	仕上塗材①	—	3	検出	R5.5分析済。試料No. 18