

砂防事業の整備効果（多田川砂防堰堤）

山腹から流木・土砂が流出したが、令和元年度に完成した砂防堰堤がそれらを捕捉し、下流の人家6戸、公民館、町道への被害の発生を防止した。

災害発生日：令和8年9月14日

降雨状況：連続雨量 171mm（9月14日 13時～ 15日 14時）


最大時間雨量 63mm（9月14日 18時～19時）

発生箇所：兵庫県多可郡多可町加美区岩座神

崩壊状況：捕捉量 3,000m³（精査中）



発生前



発生後



保全対象



岩座神公会堂

岩座神公会堂